



**PLANIFICACIÓN DE LAS ACCIONES DURANTE
EMERGENCIAS (PADE)
CENTRAL HIDROELÉCTRICA CHANGUINOLA I**



**PLAN DE ACCION DURANTE EMERGENCIAS (PADE)
ACTUALIZACIÓN ANUAL 2024
Realizado por: Ing. José Ocampo**

ACTUALIZACION ANUAL DEL PADE PERIODO 2024

Panamá, Rep. De Panamá

OBJETIVO: Presentar LA ACTUALIZACIÓN ANUAL DEL PLAN DE ACCIÓN DURANTE EMERGENCIA (PADE), DE LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA CHANGUINOLA I. Cumpliendo con las disposiciones definidas por la Autoridad de los Servicios Públicos (ASEP), en la RESOLUCION AN N°3932 – ELEC DE OCTUBRE 2010 y los comentarios dictaminados mediante la NOTA DSAN 2491-18.

FECHA: 15 de abril del 2024

Encargado de la Actualización:

Ing. José Ocampo
CA Civil Technical Support Engineer
Coordinador del PADE

Control de Revisiones

Tipo de Documento	Rev.	Fecha	Proyecto No.
Informe	0	13 de Diciembre de 2019	CEDSA-235-AES-B-ACT. PADE -2019
Nombre	PLANIFICACIÓN DE LAS ACCIONES DURANTE EMERGENCIAS (PADE) DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA CHANGUINOLA I - ACTUALIZACIÓN		
Cliente	AES PANAMÁ, S.R.L.		
Control de Revisiones	Elaborado por:	Revisado por:	Fecha
0	Erick Vallester	Erick Vallester	13 de Diciembre de 2019.
1	Erick Vallester	Erick Vallester	3 de Marzo de 2020.
2	Erick Vallester	José Ocampo	29 de junio del 2021.
3	Erick Vallester	José Ocampo	11 de agosto del 2021.

SIGLAS DENTRO DEL INFORME

AES Panamá: Empresa de Generación Hidroeléctrica encargada de la presa Changuinola I.

ASEP: Autoridad de los Servicios Públicos.

CMP: Crecida Máxima Probable

CND: Centro Nacional de Despacho.

COE: Centro de Operaciones de Emergencia.

DESEP/UTESEP: Departamento de Seguridad de Presas /Unidad Técnica de Seguridad de Presas de la ASEP.

IHMPA: Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá

MOP: Ministerio de Obras Públicas.

Msnm: metros sobre el nivel del mar.

NMCE: Nivel Máximo del embalse para la Condición de Emergencia.

NmiON: Nivel Mínimo de Operación Extraordinaria del embalse.

NMOE: Nivel Máximo de Operación Extraordinaria del embalse.

NMON: Nivel Máximo de Operación Normal del embalse.

PADE: Plan de Acción Durante Emergencia.

SINAPROC: Sistema Nacional de Protección Civil.

Tabla de Contenido

1	Introducción.....	9
2	Objetivos.....	9
2.1	Objetivo General.....	9
2.2	Objetivos específicos.....	9
3	Alcances del Plan de Acción Durante Emergencia	10
4	Descripción de la Central Hidroeléctrica Changuinola I	11
4.1	Características del Embalse	15
4.1.1	Características Operacionales del Embalse	16
5	Identificación de las Emergencias	17
5.1	Detección de la Anomalía.....	18
5.2	Tipos de Alerta.....	22
6	Implementación de un Sistema de Alerta Temprana Hidrológico	24
7	Estudio de Situaciones de Emergencia.....	24
7.1	Condiciones de Crecidas Ordinarias y Extraordinarias.....	26
7.2	Por Colapso Estructural en Condición de Operación Normal.....	28
7.3	Por Colapso Estructural durante Crecidas Extraordinarias	29
8	Simulación Hidráulica – Metodología y datos básicos del análisis	30
8.1	Utilización del Modelo HEC-RAS.....	30
8.2	Crecidas Máximas de Caudales.....	33
8.3	Cálculo de Hidrogramas de Crecidas Máximas.....	33
8.4	Estudio de la Falla de una Presa	35
8.4.1	Mecanismos de falla de una presa.....	35
8.4.2	Análisis de la rotura de una presa.....	35
8.5	Parámetros de la brecha por el método de Froehlich	36

8.6	Resultados de las Simulaciones Hidráulicas	38
9	Estudio de Afectación de Ribera de Embalse y Valle	62
10	Vinculación con el Sistema de Protección Civil. Planes de Evacuación	68
11	Diseño de notificaciones y diagramas de Aviso	69
11.1.1	Alerta Blanca	70
11.1.2	Alerta Verde	72
11.1.3	Alerta Amarilla.....	74
11.1.4	Alerta Roja.....	76
12	Procedimiento para Declarar la Emergencia.	79
13	Procedimiento para el Manejo de la Emergencia	79
14	Simulacros de Emergencia	82
14.1.1	Criterios para la realización del simulacro	82
14.1.2	Resultados de simulacros.....	86
15	Actualización del PADE.....	87
16	Bibliografía.....	89

Índice de Tablas

Tabla 1. Datos significativos de la Presa Changuinola I.....	13
Tabla 2. Franjas de Operación del embalse de la Central Hidroeléctrica Changuinola I.	16
Tabla 3. Descripción de instrumentos y/o equipos usados para el Monitoreo de Anomalías.....	19
Tabla 4. Frecuencia de lectura de los instrumentos.....	21
Tabla 5. Frecuencia mínima de toma de lecturas según la ASEP.....	21
Tabla 6 Características de las diferentes alertas según la Resolución AN 3932-ELEC del 2010.	22
Tabla 7. Definición de Alertas para cada Situación de Emergencia.....	25
Tabla 8. Caudales máximos instantáneos según el Reporte Hidrológico, 2010.....	33
Tabla 9. Caudales máximos de descarga de la Presa Chan I.....	33
Tabla 10. Cálculo de Parámetros de Brecha de Acuerdo al Método de Froehlich (2008)	36
Tabla 11. Caudales para los diferentes períodos de retornos según situación de emergencia.	39
Tabla 12. Resultados, Para el caudal del Escenario No.1.A.....	40
Tabla 13. Resultados, Para el caudal del Escenario No.1.B.....	42
Tabla 14. Resultados, Para el caudal del Escenario No.1.C.....	44
Tabla 15. Resultados, Para el caudal del Escenario No.1.D.....	46
Tabla 16. Resultados, Para el caudal del Escenario No.1.E.....	48
Tabla 17. Resultados, Para el caudal del Escenario No.2.....	51
Tabla 18. Resultados, Para el caudal del Escenario No.3.....	54
Tabla 19. Resultados, Para el caudal de la Alerta Blanca.....	56
Tabla 20. Resultados, Para el caudal de la Alerta Verde.....	58
Tabla 21. Resultados, Para el caudal de la Alerta Amarilla.....	60
Tabla 22. Resumen de las posibles Afectaciones de riberas de embalse y valles	62
Tabla 23. Lugares afectados Según las diferentes condiciones.....	63
Tabla 24 Datos de la población aguas abajo de la presa Changuinola I.....	64

Tabla 25 Comunidades Afectadas para la Presa Changuinola.....	65
Tabla 26 Uso de Suelos Afectados para la Presa Changuinola.....	66
Tabla 27. Lista de Ubicaciones de los Diagramas de Avisos Impresos.....	68

Índice de Figuras

Figura 1. Vista de la Presa Changuinola I.....	11
Figura 2. Vista general del Proyecto Changuinola I.....	14
Figura 3. Relación Volumen - Elevación del embalse.....	15
Figura 4. Relación Área - Elevación del embalse.....	15
Figura 5. Sección transversal de la Presa Chan I.....	16
Figura 6. Alertas para implementar en la presa Changuinola I.....	23
Figura 7. Perfil longitudinal de la sección en estudio.....	32
Figura 8. Perfil longitudinal de la sección en estudio.....	34
Figura 9. Niveles del embalse para un período de retorno de 10 000 años.....	34
Figura 10. Hidrograma de salida del escenario No.2.....	50
Figura 11. Hidrograma de salida del escenario No.3.....	53

1 Introducción

Mantener el Plan de Acción Durante Emergencias (PADE) actualizado, es muy importante para la eficiencia y eficacia de esta herramienta. El mismo deberá incluir los cambios, las mejoras y las correcciones que se han podido recabar o detectar en el transcurso de la operación de la Central Hidroeléctrica con el PADE anterior.

El Plan de Acción Durante Emergencias (PADE), es la herramienta que establece la organización de los recursos humanos y materiales que facilitará la puesta en marcha de los servicios y recursos que hayan de intervenir para salvaguardar el medio ambiente, la vida y bienes de la población que se encuentren aguas abajo del embalse y así instruir sobre estas acciones, para mitigar los efectos ocasionados en caso de vertimiento, rotura o falla grave de la presa; a la vez de posibilitar que la población potencialmente afectada pueda ser debidamente auxiliada por los organismos competentes.

Este Plan de Acción Durante Emergencia (PADE) comprende un área de estudio delimitado, desde la localización del embalse de la presa Changuinola I, hasta la desembocadura del río Changuinola al mar. Además, define las responsabilidades y procedimientos para identificar, evaluar, clasificar y notificar a los organismos responsables sobre las emergencias que pueden ocurrir en la presa de la Central Hidroeléctrica Changuinola I de acuerdo con las Normas de Seguridad de Presa establecidas según el ANEXO A de la Resolución AN No. 3932-Elec del 22 de octubre de 2010 por la Autoridad de los Servicios Públicos de la República de Panamá (ASEP).

2 Objetivos

2.1 Objetivo General

Disponer del Plan de Acción Durante Emergencia (PADE) actualizado para la Central Hidroeléctrica Changuinola I, como la herramienta que regule los requisitos y establezca la manera de proceder y las condiciones técnicas que se deberán cumplir ante una emergencia, con el fin de proteger la vida de las personas, el ambiente y minimizar los daños a la propiedad de terceros, cumpliendo con las disposiciones definidas por la Autoridad de los Servicios Públicos de la República de Panamá (ASEP).

2.2 Objetivos específicos

- Ayudar al personal de AES Changuinola, en la Central Hidroeléctrica Changuinola I, manteniendo el PADE actualizado, con el fin que se pueda dar la oportuna y confiable detección, evaluación y clasificación de una situación de emergencia, que pudiese suscitarse durante la operación de la Central Hidroeléctrica.
- Actualizar las condiciones o medidas para la detección y evaluación de una emergencia mediante los análisis de los escenarios y modelaciones hidráulicas.

- Clasificar e identificar cambios en las seis (6) situaciones relacionadas con el vertimiento, falla y/o rotura de la presa de acuerdo con las alertas determinadas.
- Verificar los impactos de las emergencias, implementando las tres fases de acciones; antes, durante y después de la emergencia.
- Actualizar los diagramas de aviso con las entidades correspondientes, incluyendo las modificaciones establecidas en la resolución AN 11761-Elec del 9 de noviembre de 2017.
- Incluir las fallas detectadas en los simulacros de emergencias realizados y las modificaciones propuestas para el mejoramiento.
- Incluir los cambios solicitados y recomendados por la Autoridad de los Servicios Públicos (ASEP), mediante la nota DSAN 2491-18.

3 Alcances del Plan de Acción Durante Emergencia

- Identificar las emergencias, proveer los planes para actuar en tales circunstancias y diseñar los diagramas de avisos.
- Buscar aspectos comunes de las posibles situaciones de emergencia y realizar el correspondiente análisis de seguridad.
- Delimitar claramente las responsabilidades de intervención para el control de situaciones que puedan implicar riesgos durante el vertimiento, rotura o falla grave de la presa y establecer la organización adecuada para su desarrollo.
- Desarrollar la organización y medios adecuados para poder difundir una estrategia de acción entre los posibles protagonistas de la emergencia, para comunicar la información sobre incidentes, la comunicación de alertas y la puesta en funcionamiento, en caso necesario, de los sistemas de alarma que se establezcan.
- Identificar grupos afectados, determinar la zona inundable en caso de que se presente una emergencia por vertimiento, falla o rotura de la presa, indicando los tiempos de propagación de la onda de crecida y alturas del agua y efectuar el correspondiente análisis de riesgos.

Los diagramas de aviso y los mapas de inundación que se desarrollaran en este PADE permiten a las dependencias gubernamentales y de servicios (municipalidades, policía, bomberos, salud pública, organismos provinciales, compañías telefónicas y de transporte, etc.) planificar frente al caso potencial de una emergencia y coordinar esfuerzos entre los niveles nacional, provincial y municipal de gobierno.

4 Descripción de la Central Hidroeléctrica Changuinola I

La central de generación hidroeléctrica denominada Changuinola I (Figura 1), se ubica al Noroeste de la República de Panamá, específicamente el Distrito de Almirante, Provincia de Bocas Del Toro, esta aprovecha las aguas del río Changuinola y río Culubre para disponer de una capacidad de generación instalada de hasta 223.00 MW.

La Central Hidroeléctrica Changuinola I está distribuida de la siguiente manera:

Presa, estructura en forma de arco que funciona a gravedad construida en concreto compactado con rodillo (RCC), tiene una dimensión de noventa y nueve metros (99.00 m) de alto aproximadamente, por quinientos noventa y dos metros (592.00 m) de longitud total, medidos sobre la coronación de esta, ubicada a una elevación de +172.60 msnm. En su interior la presa Changuinola I cuenta con dos galerías ubicadas en las elevaciones +91.00 msnm y +130.00 msnm, respectivamente, que permiten el recorrido a lo largo de su eje y también el monitoreo de la instrumentación que se ubica en el interior de estas. Estas galerías poseen dimensiones de 2.5 m de ancho por 3.0 m de alto cada una y cuentan con entradas por ambos costados de la presa.



Figura 1. Vista de la Presa Changuinola I

La Presa Changuinola I está constituida por un vertedero libre y por tratarse de una presa en forma de arco el vertedero se va estrechando, su cresta superior es de tipo "Ogee" con una longitud de ciento sesenta metros (160.00 m) ubicada a una elevación de +165.00 msnm y su parte inferior tiene una longitud de ciento cuarenta y tres metros (143.00 m), la cual termina en una curvatura que tiene un radio de 13.5 m que funciona como un dissipador de energía "flip bucket". Además, a través del vertedero existe una ranura de aireación que tiene como objetivo introducir aire a la corriente de

flujo para evitar los daños por cavitación. El vertedero de la Central Hidroeléctrica de Changuinola I fue diseñado para una capacidad de descarga de 7,673.00 m³/s.

Toma de agua, de la Central Hidroeléctrica Changuinola I, es una estructura de concreto reforzado con una altura de 37.60 m y un ancho de 19.00 m. Se encuentra dividida en dos conductos de agua principales cada uno con 6.50 m de ancho y 10 m de altura, separados por una pared central con un grosor de 2.00 m. La toma de agua fue diseñada para captar un flujo de 223 m³/s a una velocidad de entrada de 1.7 m/s. Esta se ubica en el costado izquierdo de la presa específicamente en las coordenadas UTM 1021302.85 N y 335583.90 E (NAD 27).

Mini-Hidro, esta se ubica en el margen izquierdo de la presa Changuinola I en las coordenadas UTM 1021300 N y 335800 E (NAD 27), es una estructura de concreto reforzado, de tres niveles distribuidos de la siguiente manera: el piso de entrada, piso de entreplanta y piso de sala de máquinas donde se ubica la unidad turbogeneradora tipo Francis, de eje horizontal de 9.66 MW de capacidad y dispone de una carga neta de 80.2 m para el caudal de 13.4 m³/s. También cuenta con un generador eléctrico, de eje horizontal con una capacidad nominal de 10.8 MVA; con un factor de potencia de 0.9, voltaje nominal de generación de 6.9 kV, una frecuencia de 60 Hz, de tres fases y esta opera a 600 rpm.

Casa de máquina, esta es una estructura de concreto reforzado que aloja dos unidades turbogeneradoras, compuestas por turbinas de tipo Francis, de eje vertical de 106.4 MW de capacidad por cada unidad, donde cada una dispone de una carga neta de 103.7 m para un caudal de 221 m³/s. Cuenta con dos generadores eléctricos, de eje vertical que poseen una capacidad nominal de 116.5 MVA, con un factor de potencia de 0.9; voltaje nominal de generación de 13.8 kV, frecuencia de 60 Hz, de tres fases y que operan a 240 rpm. La misma se ubica en las coordenadas UTM 1024903.02 N y 333521.56 E (NAD 27).

Canal de descarga, las aguas turbinadas dentro de la casa de máquinas son descargadas al río Changuinola, por medio de un canal de 250.00 m de longitud, que incluye la parte dragada del río. El nivel normal de descarga, con el caudal máximo turbinado de 221 m³/s, se ubica en una elevación de +55.00 msnm en un nivel estacionario.

En la **Mini-Hidro**, las aguas turbinadas son descargadas al río Changuinola, por medio de un canal de 140.00 m de longitud. El nivel de descarga se encuentra aproximadamente a +78.50 msnm en un nivel estacionario, con un caudal de descarga de 13.4 m³/s.

En la Tabla No. 1 se presenta un resumen de los datos significativos de la presa y en la Figura 2 una vista general del Proyecto Changuinola I.

Tabla 1. Datos significativos de la Presa Changuinola I

Características básicas de la presa	Tipo de presa: arco/gravedad Estructura: Concreto Compactado con Rodillo (RCC)
Altura de la presa	99.1 m
Longitud total de la presa	592.00 m sobre la coronación
Número de vertederos	Un (1) vertedero libre
Ancho del vertedero libre	Cresta 160.00 m y 143.00 en la base
Elevación del vertedero libre	165.00 msnm
Tipo del vertedero libre	Ogee
Caudal de diseño del vertedero libre	7,673.00 m ³ /s
Coordenadas del Sitio de Presa	UTM 1021126 N y 335738 E. (NAD 27)

Fuente: Elaborado por CEDSA, S.A. en base a información obtenida del Changuinola I HPP Operation & Maintenance Manuals Civil Works, Version 4/11-08-29, Document No. TEC-COM-001.




Figura 2. Vista general del Proyecto Changuinola I

4.1 Características del Embalse

Las relaciones entre las elevaciones, áreas y capacidad de almacenamiento del embalse entre las elevaciones +150.00 msnm y +165.00 msnm, definen el volumen de almacenamiento del embalse de la presa Changuinola I; sin embargo, entre las elevaciones de 80.00 msnm y 150.00 msnm se considera como un volumen de almacenamiento muerto del embalse.




Figura 3. Relación Volumen - Elevación del embalse

Fuente: Consorcio Gavilán Hydrology Report and Estimated Floods at the Dam and Powerhouse Sites. Enero 2010.




Figura 4. Relación Área - Elevación del embalse

Fuente: Consorcio Gavilán Hydrology Report and Estimated Floods at the Dam and Powerhouse Sites. Enero 2010.

4.1.1 Características Operacionales del Embalse

El embalse de la presa de Changuinola I, posee distintos niveles para su operación. En la Tabla No. 2 se presentan las franjas de operación del embalse de la presa Changuinola I.

Tabla 2. Franjas de Operación del embalse de la Central Hidroeléctrica Changuinola I.

NIVEL DE AGUA	ELEVACIÓN (msnm)
Nivel Máximo de Operación Normal (NMON)	165.00
Nivel Mínimo de Operación Normal (NmiON)	150.00
Máximo para la Condición de Emergencia (NMCE)	172.60
Máximo de Operación Extraordinaria (NMOE)	172.60
Nivel Mínimo de Operación Extraordinaria (NmiOE)	150.00

Fuente: Elaborado por CEDSA, S.A. en base a información obtenida de Changuinola I HPP Operation & Maintenance Manuals Civil Works. Version 4/11-08-29. Document No. TEC-COM-001.




Figura 5. Sección transversal de la Presa Chan I

5 Identificación de las Emergencias

Las situaciones que podrían llevar a la rotura y/o fallas en la presa de Changuinola I, se ven influenciadas por desastres naturales y situaciones relacionadas con actividades humanas. Estas actividades humanas pueden aumentar los impactos potenciales aguas abajo por fallas y rotura de las presas. Cuando las personas desarrollan actividades productivas y establecen sus hogares dentro de los límites de una zona inundable, el riesgo y el peligro potencial aumentan.

Desastres Naturales

Los peligros naturales más importantes que podrían impactar las presas son: crecidas extraordinarias, así como los movimientos telúricos. Las altas precipitaciones como tal, no representan un riesgo específico a la presa; no obstante, pueden aumentar el nivel del embalse llevando a una situación de vertimiento y/o generar deslizamientos de los taludes en el embalse y saturación de sedimentos en el cuerpo de la presa, los cuales pueden causar diferentes situaciones de emergencia.

La actividad sísmica no es anticipable en el tiempo por lo cual, en el plan se plantea la detección del suceso y los resultados de una inspección posterior.

Actividades Humanas

Entre los posibles eventos relacionados a las actividades humanas podemos destacar las relacionadas con deterioro de material, mala construcción, vandalismo, fuegos, sabotajes y/o actos bélicos. También se pueden incluir errores de operación del personal responsable, pero este tipo de actividades no son consideradas dado que escapan de la capacidad de predecir, y se excluyen en la elaboración de los informes de seguridad de las presas.

Sin embargo, es posible que las estructuras que conforman la Central Hidroeléctrica sean objeto de vandalismo, sabotaje y/o actos bélicos, el cual puede resultar en daños estructurales. Debido a estos actos y la preocupación por la seguridad pública, el acceso a las estructuras de las presas está normalmente restringido, también se considera la baja probabilidad de que ocurran estos eventos.

La ocurrencia de eventos como **fuegos y vandalismo** en general deberá ser motivo de la declaración de **Alerta Verde, Amarilla o Roja** dependiendo de la gravedad de la situación, lo que motivará la realización inmediata de una inspección, cuyo resultado es el que puede dar lugar a la **declaración de una situación de emergencia**. Únicamente cuando el fuego o el resultado de los actos de vandalismo puedan dar lugar a la degradación rápida de la estructura, en función del elemento afectado, debería establecerse directamente una Alerta

Amarilla de aplicación de medidas correctoras o superior. La falta de control de accesos, abandono de las instalaciones, la falta de operatividad de válvulas, fallo en el funcionamiento de equipos de las unidades de generación, son indicadores de actos de vandalismo. Una posible medida correctora es una inspección inmediata, y el descenso del nivel de embalse donde lo permitan los mecanismos instalados en las estructuras.

En cuanto a acciones bélicas o de sabotaje, deberá establecerse la **Alerta Verde, Amarilla o Roja**, que conduce a la intensificación de las labores de inspección. Los resultados de estas inspecciones serán los que motiven, en su caso, la declaración de una situación de emergencia. Una posible medida correctora es una inspección inmediata, y el descenso del nivel de embalse donde lo permitan los mecanismos instalados en las estructuras.

La importancia de analizar todos los aspectos de una posible emergencia con algún equipo o procedimiento, lleva a adoptar medidas preventivas correctas y preparar a las personas para tomar las acciones más adecuadas que minimicen los efectos nocivos de dichas emergencias. Las Hidroeléctricas deben contar con un personal operativo y de mantenimiento, los cuales se les debe capacitar regularmente para operar los equipos de manera apropiada y así minimizar o eliminar los riesgos de operación inapropiada de los equipos. Las instalaciones deben ser monitoreadas mediante un **Sistema de Vigilancia** instalado en las oficinas o en el **Cuarto de Control en Casa de Máquinas**. El sistema de vigilancia y control debe contar con cámaras de vídeo entre ellas móviles y fijas, comandadas desde la Sala de Operaciones de la Casa Control de la Central Hidroeléctrica, con registro de imágenes. Las imágenes registradas serán archivadas en un servidor de video. Además, es necesario realizar recorridos e inspecciones periódicas por el Personal de Operaciones en las áreas, minimizando así la ocurrencia de sabotaje y vandalismo.

5.1 Detección de la Anomalía

El personal de AES Changuinola en la Central Hidroeléctrica Changuinola I, está preparado para la oportuna y confiable detección, evaluación, y clasificación de las situaciones de emergencia existentes o potenciales, que se detallan en la sección 7 (Estudio de Situaciones de Emergencias), en la Presa de Changuinola I.

Es más conveniente emitir una alerta mientras se confirma la magnitud de la emergencia, que esperar a que esa situación se produzca. El personal del Departamento de Mantenimiento Civil de la Central Hidroeléctrica Changuinola I está entrenado para buscar

condiciones que podrían afectar la integridad de la presa o sus estructuras asociadas. Durante las inspección que forman parte de su Manual de Operaciones & Mantenimiento, el personal de Mantenimiento buscará condiciones tales como grietas, hundimientos, filtraciones, corrosión interna, intemperismo, asentamiento y deterioro.

En cuanto a la detección de anomalías en el caso de fallas estructurales, la empresa AES Changuinola cuenta con un sistema de vigilancia que se basa en el monitoreo de la instrumentación instalada en las diferentes partes de la presa. Este sistema de vigilancia lo conforman los piezómetros que se encuentran en las salas de control ubicadas en los niveles + 91 msnm y + 130 msnm en las entradas de las dos galerías de la presa. Además, cuentan con péndulos y sismógrafos, que permiten registrar los movimientos que se generan en la presa, termopares que registran la variación de temperatura, inclinómetros que permite medir la estabilidad, tensiómetros que miden las rigidez y sensores de nivel para medir los niveles del embalse. Por otro lado, la vigilancia visual de grietas, medición de los puntos de control en la corona de las presas, le indicarán a la empresa si existe alguna condición que pueda dar inicio a una falla estructural por agotamiento de la estructura.

Los instrumentos de la presa en la Central Hidroeléctrica Changuinola I son monitoreados en línea a través de un sistema automatizado. En la Tabla 3 se presenta una descripción de estos instrumentos y/o equipos que son usados para el monitoreo y detección de anomalías y en la Tabla 4 la frecuencia de lectura de los instrumentos y/o equipos según la etapa en la que este (construcción, llenado u operación).

Además de las frecuencias descritas en la Tabla 5, AES Changuinola intensifica estas frecuencias cada vez que observen lecturas anómalas ya sea repitiendo la lectura o reduciendo el intervalo de lectura hasta la solución del problema o terminación de evento, como lo son los registros de valores mayores a los de atención u ocurrencias de sismos, niveles superiores a los de operación normal o algún evento con carga y descarga anormal de las estructuras.

El monitoreo de los instrumentos después de un evento inusual se realizará cada seis (6) horas con excepción de los sismógrafos que se realizará de manera permanente.

La ASEP establece Frecuencias mínimas de toma de lecturas para los sistemas instrumentales. En el cuadro N°2, del apéndice F (Características y frecuencias de los controles de las obras), que depende de la categoría de la presa, para el caso de la presa Changuinola I que es categoría A (Alto) se presenta en la tabla 22.

Tabla 3. Descripción de instrumentos y/o equipos usados para el Monitoreo de Anomalías

Instrumentos	Características	Fabricante/ Modelo- Tipo
Termopares	Los termopares 460 en total, fueron instalados en las galerías de la presa para medir la temperatura del concreto . Tres gabinetes se instalaron en el nivel + 91 msnm y tres en el nivel + 130 msnm.	-

	Estos sensores se dejaron fuera del sistema automatizado, ya que fueron dados de baja por cumplir su vida útil.	
Péndulos	Se instalaron tres (7) líneas de péndulos para monitorear el desplazamiento de la presa . Que comprenden 4 unidades colgantes y 3 invertidos, a profundidad dentro del macizo rocoso entre 35 m y 40 m.	Geokon BGK- 6850 A
Piezómetros	Se instalaron dieciocho (13) piezómetros de cuerda vibrante, perforados a una profundidad aproximada de 25 m dentro del macizo rocoso. Permiten medir la presión que ejerce el agua por debajo de la fundación de la pared de la presa y en la plataforma del vertedero.	Geokon /4500
Dyna – Force Sensores Electro Magnético	Se instalaron cuarenta y ocho (48) sensores para medir la fuerza de tensión en los cables ubicados en el Bloque 22 estribo derecho de la presa, que es una estructura de refuerzo estructural de la fundación de la presa.	PowerStress / P- 500 Dynaforce Measurements.
Inclinómetros	Se instalaron dos (2) inclinómetros, los cuales permiten medir la estabilidad (desplazamientos laterales, giros) del bloque 22. Se cuenta con un (1) equipo para la medición de la inclinación y otro para la medición de la deformación .	Geokon / 6150 Geokon / RB-500 Geokon/ 4430
Acelerógrafos	Se instalaron dos (2) acelerógrafos, estos miden las aceleraciones en las tres direcciones ortogonales y se ubican en el cuarto 1 de la galería +91 y en el centro de la galería +130 de la presa.	Acelerógrafos modelos ETNA 2 SIGMETRIC
Sensor de nivel	Los sensores de nivel, permite medir los niveles de agua en el embalse. Se instalaron uno (1) AESC y uno (1) IHMPA.	Geokon MEMS
Aforador	Permite medir las filtraciones que tenga la estructura, ubicados cuatro (4) en el nivel + 91 msnm y cuatro (4) el nivel + 130 msnm.	-
Extensómetros diferenciales con termistor	Mide los desplazamientos en las juntas y medición de temperatura en la presa, se encuentran sesenta (60) operativos.	Geokon / 3800- 3810
Prismas para nivelación en la coronación	Mide los desplazamientos verticales o horizontales en la corona de la presa, se ubican 3 en cada estribo de la presa, 6 en total.	-
Termistores	Se facilitará seis (6) medidores de temperatura para la medición de la temperatura en el aire , en la cara aguas abajo de la pared de la presa. Se encuentran seis (6) operativos.	Geokon / 3800- 3810
Medidor de temperatura del agua	Se facilitará seis (6) medidores de temperatura para la medición de la temperatura del agua , en la cara aguas arriba de la pared de la presa. Se encuentran siete (7) operativos.	Geokon/ 4700
Medidor de temperatura digital	Se cuenta con un (1) medidor de temperatura digital	Omega / 450

Fuente: Changuinola Civil Works Joint Venture. Instrumentation Specification. Report No. 09/4178/10753.

Tabla 4. Frecuencia de lectura de los instrumentos

Instrumentos	Frecuencia de lecturas/etapas			
	Durante la Construcción	Durante llenado del Embalse	Operación	Después de un evento inusual
Termopares (fuera de servicio)	2 veces al día	Semanalmente	2 veces por mes	Cada 6 hora
Péndulos	-	Diario	2 veces por mes	Cada 6 hora
Piezómetros	Diario	Diario	2 veces por mes	Cada 6 hora
Tensiómetros	Semanal	Diario	2 veces por mes	Cada 6 hora
Inclinómetros	Diario	Cada incremento de 2 m del nivel de agua	2 veces por mes	Cada 6 hora
Sismómetros/Sismógrafos	Permanente	Permanente	Permanente	Permanente
Medidores de temperatura en agua	Diario	Diario	2 veces por mes	Cada 6 hora
Medidores de temperatura en aire	Diario	Diario	2 veces por mes	Cada 6 hora

Fuente: Changuinola Civil Works Joint Venture. Instrumentation Monitoring Programme. Report No. 10/4178/10724.

Tabla 5. Frecuencia mínima de toma de lecturas según la ASEP

Tipo de sistema	Categoría de Riesgos en la presa: Alto				
	Primer llenado	Año 1	Año 2	Año 3	Posterior rutinarios
Medición de instrumental Centralizado	Diaria	Diario	c/2días	2/Semana	Semanal
Medición de instrumental manual	C / 2 días	2/Semana	Semanal	Quincenal	Quincenal
Mediciones Geodésicas	Semanal	Quincenal	Mensual	Bimestral	Trimestral
Inspecciones Básicas	Diarias	2/Semana	Semanal	Quincenal	Mensual

Fuente: Norma de seguridad de presa ASEP, Página 145.

La información obtenida de los instrumentos instalados será registrada en hojas de campo, al final de cada período de trabajo en campo (realización de lecturas cada 15 días), deben ser grabadas en archivos electrónicos. El almacenamiento de las lecturas deberá ser hecho en hojas electrónicas tipo Excel, con inmediata actualización de las hojas y gráficas lecturas x tiempo. En los datos electrónicos deberán constar la fecha, hora, lectura del instrumento, niveles del embalse.

Durante los trabajos diarios, cualquier anomalía observada, relacionada o no con la instrumentación, deberá ser registrada a través de fotos digitales adjuntas al respectivo reporte con la descripción de la anomalía. Una copia de seguridad de los archivos electrónicos actualizados deberá ser creada al final de cada día de trabajo.

Cabe mencionar, que la Central Hidroeléctrica actualmente cuenta con instrumentos automatizado, para la lectura, almacenamiento, protección y envío de documentación mediante la herramienta Loggernet; Loggernet de Campbell Scientific permite a los usuarios conectarse a las estaciones por medio de una computadora para programar, comunicarse y adquirir datos del datalogger.

5.2 Tipos de Alerta

Una alerta se define como la situación de vigilancia o atención, que da inicio a las operaciones para enfrentar y manejar una situación de emergencia. Estas alertas pueden clasificarse de acuerdo con los indicadores para cada una de las situaciones de emergencia, de las características de la presa de Changuinola I y de los elementos que la identifican y distinguen. A continuación, en la Tabla 6 se detallan las características para declarar cada tipo de Alerta, según la Resolución AN 3932-ELEC del 2010.

Tabla 6 Características de las diferentes alertas según la Resolución AN 3932-ELEC del 2010.

Alertas	Emergencia identificada	Características
BLANCA	Vigilancia Reforzada	Es cuando se prevén aportes hídricos excepcionales o en caso de movimientos sísmicos con epicentro alejado de la zona de la presa o cuando se detectaron anomalías susceptibles de comprometer la integridad de las obras en un plazo relativamente corto (algunas semanas).
VERDE	Preocupaciones serias	Es cuando se registran valores anormales en los instrumentos de auscultación o cuando se detecta operación defectuosa de algún dispositivo de evacuación o mala maniobra del mismo durante una situación de emergencia o la aparición de nuevas grietas o desplazamientos en la presa o cuando se registran deslizamientos de laderas en el embalse o en sus proximidades aguas arriba o cuando existen actos de vandalismo o sabotaje o frente a la ocurrencia de sismos que ocasionen daños de diversa consideración, pero acciones de respuesta pueden impedir o mitigar tales circunstancias. Se asume que se dispondría de algún tiempo antes de la falla con escape de agua de la presa.
AMARILLA	Peligro Inminente	La falla de una presa es inminente representando una situación incontrolable conduciendo a una falla, o a una falla actual de la presa con pérdidas de agua del embalse. No se presume que haya tiempo de retardo para la falla o tiempo para evaluar y controlar la situación. Son situaciones que pueden conducir a este peligro: una brecha con erogación incontrolada de agua del embalse; el sobrepaso real o la presunción de que la presa va a ser sobrepasada por una crecida; el progresivo ensanchamiento de grietas con filtraciones incontrolables a través de la presa; una inestabilidad o ciertas filtraciones con caudales crecientes a través de los estribos.
ROJA	Rotura Constatada	La falla catastrófica de una presa ha ocurrido. El personal operativo de turno puede advertir una disminución abrupta del nivel del embalse en cuestión o bien ser detectado un aumento inexplicable del nivel del embalse en una presa de aguas abajo.

Para la Central Hidroeléctrica Changuinola I, en base a los resultados de las simulaciones y los parámetros descritos por la Autoridad de los Servicios Públicos, se han establecido los valores a considerar para implementar cada una de las alertas (Figura 6).

En situación de sismo se han asignado valores de Aceleración Pico del Suelo (g), de acuerdo a la cercanía de la presa principalmente a la sección oeste del Cinturón Deformado del Norte de Panamá

o North Panama Deformed Belt (NPDB); y a las fallas geológicas activas cercanas al área; a la geología local (formaciones sedimentarias con afloramientos de rocas tales como lutitas, calizas, areniscas y conglomerados); tipo de suelos (capa superficial de poco espesor y drenaje muy bueno a excesivo); la topografía del área. Además, se tomaron en cuenta las magnitudes históricamente alcanzadas en el sitio de la presa y sus diferentes tipos, principalmente la magnitud por momento (Mw). Las otras magnitudes son: magnitud corta o por duración (Mc); magnitud local (ML); magnitud por ondas internas (mb); y magnitud por ondas superficiales (Ms).



Es importante destacar que, la definición de los pasos a seguir para cada una de las alertas y las asignaciones de los diferentes escenarios se realizará en la **Sección 7 (Estudios de Situaciones de emergencia)**, en función de los resultados de las simulaciones hidrológicas e hidráulicas; y de la experiencia en su comportamiento.

6 Implementación de un Sistema de Alerta Temprana Hidrológico

Un Sistema de Alerta Temprana Hidrológico (SATH), se implementa con el objetivo principal de prever posibles situaciones de riesgo, a causa de un aumento en los caudales de los ríos ubicados aguas arriba de la presa, generado por eventos meteorológicos. Los insumos requeridos para implementar un SATH, se obtendrán por medio de un estudio a realizar en la cuenca que drena hacia la presa (Ver mapa #1).

Este estudio brindará la información necesaria de los equipos a instalar y se complementará con la información que suministra la instrumentación que se encuentra instalada en la presa. La información recolectada será procesada y permitirá realizar pronósticos o predicciones temporales sobre su acción y posibles efectos.

Los datos meteorológicos y de los niveles del embalse, brindará un panorama que permitirá hacer simulaciones para predecir el nivel al que puede ascender el embalse y la toma de decisiones oportunas, ya sea, la declaración de un sistema de alerta y las acciones que esto conlleve aguas abajo de la presa. Esta información complementada con la obtenida de la instrumentación instalada en la presa Changuinola I, les ofrecerá los insumos a los operadores de la central hidroeléctrica para predecir la velocidad de ascenso del agua en el embalse por arriba de la cota +165.00msnm y realizar el balance hídrico que permita establecer la necesidad de activar el SATH.

El primer camino para evitar o minimizar las consecuencias de las precipitaciones extraordinarias, sin duda, es la previsión. De ahí que se entienda que el mejor modo de afrontar una situación de emergencia de este tipo es adelantarse, a través de los sistemas de predicción meteorológica. En este sentido, es importante analizar y evaluar el estado actual de la Red Hidrometeorológica de ETESA con el objetivo de fortalecerla y mejorarla. Además, será necesario establecer acuerdos para el intercambio y flujo de información entre AES Changuinola, ETESA y otros generadores dentro del área de influencia de la Central Hidroeléctrica Changuinola I optimizando así la inversión en este tema.

Este fortalecimiento permite contar con información confiable y en tiempo real para la toma de decisiones relacionado con la seguridad de la presa, el máximo aprovechamiento de los caudales en la generación de energía, y el control de inundaciones en las zonas ubicadas aguas abajo de la presa de Changuinola I.

7 Estudio de Situaciones de Emergencia

La preparación se inicia precisamente con la elaboración y actualización del presente documento (Planificación de Acción Durante Emergencias).

La detección oportuna y evaluación de la situación o hecho determinante que inicia o requiere una acción de urgencia, son cruciales para las siguientes situaciones de emergencia:

- Condiciones de Crecidas Ordinarias y Extraordinarias.
- Por Colapso Estructural en Condición de Operación Normal.
- Por Colapso Estructural durante Crecidas Extraordinarias.
- Por Apertura Súbita de Compuertas.
- Por Falla de Operación de las Estructuras Hidráulicas de Descarga.
- Por Vaciado Controlado o Vaciado Rápido a causa de un problema en la presa.

En la Tabla 7, se establece en resumen las alertas que se aplicarán para cada una de las situaciones de emergencia, según los resultados de las modelaciones descritas en la Sección 8.6 (Resultados de las Simulaciones Hidráulicas). Cabe resaltar que la Alerta Blanca se da cuando el embalse alcance la altura del vertedero a los +165 msnm, la Alerta Verde cuando los niveles están próximos a +168 msnm con caudales de 1 702.00 m³/s) y se presenta en períodos de retornos de 1:2 años, la Alerta Amarilla se debe activar a un caudal de 2 690.00 m³/s, que corresponde a un período de retorno de 1:5 años, con nivel correspondiente de +169.00 msnm y la Alerta Roja se debe activar cuando la presa está en rotura inminente o ya ha colapsado (Ver mapas #3 - #6), huellas de inundación según alertas). En los resultados de las modelaciones se presentan los resultados del modelo Hec- Ras para las alertas blanca, verde, amarilla y roja.

Tabla 7. Definición de Alertas para cada Situación de Emergencia

Situaciones de emergencias según "Norma para la seguridad de Presa"	Tipo de Alerta
Bajo condiciones de crecidas ordinarias y extraordinarias	
1:100 (Q ₁₀₀)	Amarilla
1:500 (Q ₅₀₀)	Amarilla
1:1000 (Q ₁₀₀₀)	Amarilla
1:5000 (Q ₅₀₀₀)	Amarilla
1:10000 (Q ₁₀₀₀₀)	Amarilla
Por colapso estructural en condición de operación normal	
Caudal de Rotura de Presa (Q _p ¹)	Roja
Por colapso estructural durante crecidas extraordinarias	
1:10 + Q _p ¹	Roja
1:50+Q _p ¹	Roja
1:100+Q _p ¹	Roja
1:1000+Q _p ¹	Roja
1:10000+Q _p ¹	Roja
Por apertura súbita de compuertas	No Aplica, no cuenta con compuertas
Por falla en la operación de las estructuras hidráulica de Descarga	No Aplica, no cuenta con compuertas
Por vaciado Controlado o Vaciado rápido a causa de un problema en la presa	No Aplica, no cuenta con compuertas

¹ Pico de la brecha de descarga (m³/s); es decir el caudal generado por el colapso estructural debido al volumen de agua almacenado.

Los valores de caudales establecidos para cada alerta se definen teniendo en cuenta las viviendas en peligro de inundaciones por crecida del río Changuinola, deben revisarse estos valores en cada actualización quinquenal de PADE.

Para cada una de estas situaciones de emergencia hay Diagramas de Avisos, de acuerdo con el tipo de alerta declarado (**ver sección 11. Diseño de Notificaciones y Diagramas de Aviso**). Dichos diagramas sintetizan claramente los esquemas de comunicación para cada condición de emergencia. Además, indican el orden o jerarquía prevista, las personas que serán avisadas, los cargos que ocupan y los medios de comunicación principales y alternativos.

A continuación, se detallarán las diferentes situaciones de emergencias, describiendo los pasos a seguir según la alerta declarada. Cabe mencionar que solo se detallaran las situaciones que aplican específicamente para la Central Hidroeléctrica Changuinola I.

7.1 Condiciones de Crecidas Ordinarias y Extraordinarias

Esta situación de emergencia se da tras la ocurrencia de descargas a través del vertedero libre de la presa Changuinola I, que cuenta con una capacidad máxima de desalojo de 7,673 m³/s para un periodo de retorno de 1:10000 años. Cabe destacar que apenas se llega el nivel máximo del embalse +165 msnm, ya se debe emitir un mensaje de alerta cual se declarara mediante la **Alerta Blanca**.

Se continúa con los monitoreos pertinentes según el tipo de alerta, y al preverse la continuidad de las crecidas llegando al caso específico bajo la condición de la Crecidas Ordinarias y Extraordinarias con un período de retorno de 1:10,000 años. Según las simulaciones realizadas en la sección 8.6 (**Resultados de las Simulaciones Hidráulicas**), se deben aplicar las siguientes alertas:

- **ALERTA BLANCA**

La Alerta Blanca será declarada cuando el agua del embalse alcance la altura del vertedero a los +165.00 msnm.

- **ALERTA VERDE**

La Alerta Verde se debe activar a un caudal de 1 702.00 m³/s, el cual se presenta en un período de retorno de 1:2 años, con nivel correspondiente de +168.00 msnm.

- **ALERTA AMARILLA**

La Alerta Amarilla se debe activar a un caudal de 2 690.00 m³/s, que corresponde a un período de retorno de 1:5 años, causando inundaciones de moderadas a significativas aguas abajo de la presa Changuinola I, con nivel correspondiente de +169.00 msnm.

Procedimiento bajo condiciones de crecidas ordinarias y extraordinarias

Cuando se detecte o prevé crecidas ordinarias o extraordinarias, y el operador registre niveles del embalse de +165.00 msnm, deberá informara al Coordinador del PADE dicha situación para que se active la Alerta Blanca y se notifique según los diagramas de aviso. Continuándose con el monitoreo de los equipos, una vez los niveles del embalse sean igual o mayor a +168.00 msnm; inmediatamente informara al Coordinador del PADE dicha situación para declarar la Alerta Verde.

El Coordinador del PADE, declarará la Alerta Verde y seguirá el Diagrama de Aviso con su mensaje respectivo, para notificar a UTESEP, a los organismos competentes en la Protección Pública, Fuerza Pública Regional, Cruz Roja, Cuerpo de Bomberos de Changuinola, los Representantes y Alcaldes de los Corregimientos cercanos con posible afectación ante la situación de emergencia declarada para brindar la ayuda necesaria.

El Coordinador de PADE, solicita al Departamento de Mantenimiento Civil el monitoreo continuo e inmediato de los equipos instalados en la presa y solicita al Operador que monitoree la página web de la gerencia de Hidrometeorología del IHMPA www.ihmpa.gob.pa, los radares meteorológicos y el nivel del embalse.

Los operadores mediante inspección visual de la presa evalúan la presencia de daños como grietas y filtraciones o cualquier otro síntoma que, aunque no esté en peligro la presa cause anomalías en su funcionamiento. Se informará al Coordinador del PADE cualquier condición inusual observada.

Mantenimiento Civil: Establece la revisión comparativa de los reportes generados de las inspecciones visuales; con el fin de determinar las siguientes acciones y si existiese algún daño y severidad reflejados en los mismos.

Director del Complejo CA/Administración: Contratar, en caso de ser necesario y factible, a una o varias empresas (s) especializada (s) para la evaluación y mitigación de los daños en las estructuras.

Líder de Mantenimiento: Debe asegurarse de contar con el personal de mantenimiento en planta, para atender cualquier situación de falla o daño en las unidades generadoras. Debe asegurarse que todo el personal que va a trabajar cuente con radios de comunicación o celular.

Si el nivel del embalse supera los +169.00 msnm y se producen filtraciones, se observan nuevas grietas o aumento de las existentes, en fin, si se agrava la(s) causa(s) que iniciaron la Alerta Verde, pero sin llegar a comprometer las estructuras de la presa, se declara la Alerta Amarilla.

El Coordinador del PADE, ahora seguirá el Diagrama de Aviso de la Alerta Amarilla con su mensaje respectivo, según la sección 11 (diseño de notificaciones y diagramas de aviso), para notificar el cambio de alerta a UTESEP, a los organismos competentes Protección Pública, Fuerza Pública Regional, Cruz Roja, Cuerpo de Bomberos de Changuinola, los Representantes y Alcaldes

de los corregimientos cercanos, Hospital Regional Dr. Raúl Dávila Mena, SENADIS, ante la situación de emergencia declarada para brindar la ayuda necesaria.

Mantenimiento Civil: realiza continuamente la revisión comparativa de los reportes generados de las inspecciones visuales; con el fin de determinar las siguientes acciones según los daños y severidad reflejados en los mismos. Continúa el monitoreo de los equipos y de la página web de la gerencia de Hidrometeorología de IHMPA www.ihmpa.gob.pa

Si se controla la situación, se declara el cese de la Alerta Amarilla pasando a la Alerta Verde. Finalmente, el Coordinador del PADE conjunto con el Director del Complejo CA determinan e indican el fin de la emergencia; de darse el caso que no se controle la situación y el nivel del embalse aumenta, agravándose las filtraciones, apareciendo nuevas grietas o aumento de las existentes, en fin, si se agrava la(s) causa(s) que iniciaron la Alerta Amarilla comprometiendo las estructuras de la presa, y/o se prevé un colapso estructural parcial o total de la presa se declara la Alerta Roja.

El Coordinador del PADE se guiará según lo establecido en el Diagrama de Aviso para la ALERTA ROJA con su mensaje respectivo, mediante la sección 12 (diseño de notificaciones y diagramas de aviso), para realizar las acciones necesarias para comunicar a la UTESEP, a los organismos competentes en la Protección Pública como: SINAPROC, Policía Nacional, Cruz Roja, Bomberos de Changuinola y el Hospital Regional Dr. Raúl Dávila Mena de Changuinola. Además, se les notificará también al Alcalde de Changuinola; representantes de Cochigró, Changuinola y El Empalme.

Las autoridades gubernamentales coordinarán las evacuaciones de las comunidades ubicadas aguas abajo de manera inmediata y ordenar la evacuación inmediata de todo el personal que se encuentre en el Sitio de Presa, Casa de Máquinas o realizando tareas en las riberas del río Changuinola. Finalmente, el Coordinador del PADE en conjunto con el Director del Complejo CA, determinan e indican el fin de la emergencia.

7.2 Por Colapso Estructural en Condición de Operación Normal

Esta situación de emergencia se conoce como rotura de presa “con buen tiempo” generalmente se modela con el embalse en un nivel normal de operación (MNON) y abarca los posibles escenarios de rotura de presa tales: sismos, falla estructural de los materiales o de la fundación. Cabe resaltar, que para minimizar el riesgo de los colapsos estructurales y en cumplimiento a la Resolución AN-3932-ELEC-del 2010, AES Changuinola contratará a asesores técnicos y especialistas en seguridad de presas, para las inspecciones intermedias, globales, especiales y de emergencia de los aspectos relacionados a la seguridad de presa.

Según las simulaciones realizadas en la sección 8.6 (Resultados de las simulaciones Hidráulicas), por colapso estructural en condición de operación normal, se deben aplicar la Alerta Roja, sin embargo, se espera que antes de darse esta situación se registren una serie de eventos que permita activar el sistema de alerta temprana.

Una vez se detecte una anomalía (por cualquier situación), que pueda poner el riesgo la integridad de parte o de toda la estructura de la presa se deben iniciar las coordinaciones de alerta, manteniendo en lo posible el orden jerárquico de las alertas (Blanca, Verde, Amarilla y Roja).

En caso de preverse o ya tenerse el colapso parcial o total de la presa a cualquier nivel de agua se debe aplicar inmediatamente la Alerta Roja.

- **ALERTA ROJA**

El procedimiento por colapso Estructural en condición de operación Normal:

El **Coordinador del PADE** se guiará según lo establecido en el Diagrama de Aviso para cada una de las alertas con su mensaje respectivo, mediante la sección 11 (diseño de notificaciones y diagramas de aviso), para realizar las acciones necesarias para comunicar a la UTESEP, a los organismos competentes en la Protección Pública como: SINAPROC, Policía Nacional, Cruz Roja, Bomberos de Changuinola y el Hospital Regional Dr. Raúl Dávila Mena de Changuinola, entre otros. Además, se les notificará también a la Gobernación de Bocas del Toro, Alcalde de Changuinola y estos a los representantes de Cochigró, Changuinola y El Empalme.

Las autoridades gubernamentales según la alerta definida y a la magnitud de la situación coordinarán las evacuaciones de las comunidades ubicadas aguas abajo de manera inmediata y ordenará la evacuación inmediata de todo el personal que se encuentre en el Sitio de Presa, Casa de Máquinas o realizando tareas en las riberas del río Changuinola.

Finalmente, el Coordinador del PADE determina e indica el fin de la emergencia, en conjunto con el Director del Complejo CA y los organismos competentes de la seguridad quienes evaluarán e indicarán si las áreas son seguras para la población en general.

7.3 Por Colapso Estructural durante Crecidas Extraordinarias

Esta situación de emergencia se produce durante el colapso con el embalse en niveles extraordinarios (MNOE) y sin que la presa sea sobrepasada, abarca los posibles escenarios de rotura de presa tales: sismos, falla estructural de los materiales o de la fundación. Estos escenarios podrían ocurrir durante un evento meteorológico extraordinario; por lo tanto, se considera que la situación de emergencia "Por Colapso Estructural durante Crecidas Extraordinarias" tendrán los mismos procedimientos de manejo de la situación de emergencia por Colapso Estructural durante Operación Normal.

En caso de preverse o ya tenerse el colapso parcial o total de la presa durante crecidas extraordinarias a cualquier nivel de agua se debe aplicar inmediatamente la Alerta Roja, sin embargo, al estar ante una situación de crecidas extraordinarias, ya se han dados los avisos de las diferentes emergencias según los niveles del embalse y se debe de tener en marcha el sistema de alerta temprana.

- **ALERTA ROJA**

El procedimiento por colapso Estructural durante crecidas Extraordinarias:

El **Coordinador del PADE** se guiará según lo establecido en el Diagrama de Aviso para la ALERTA ROJA con su mensaje respectivo, mediante la sección 11 (Diseño de notificaciones y diagramas de aviso), para realizar las acciones necesarias para comunicar a la UTESEP, a los organismos competentes en la Protección Pública como: SINAPROC, Policía Nacional, Cruz Roja, Bomberos de Changuinola y el Hospital Regional Dr. Raúl Dávila Mena de Changuinola, entre otros. Además, se les notificará también a la Gobernación de Bocas del Toro, Alcalde de Changuinola y estos a los representantes de Cochigró, Changuinola y El Empalme.

Las autoridades gubernamentales según la alerta definida y a la magnitud de la situación coordinarán las evacuaciones de las comunidades ubicadas aguas abajo de manera inmediata y ordenar la evacuación inmediata de todo el personal que se encuentre en el Sitio de Presa, Casa de Máquinas o realizando tareas en las riberas del río Changuinola

Finalmente, el Coordinador del PADE determina e indica el fin de la emergencia, en conjunto con el Director del Complejo CA y los organismos competentes de la seguridad quienes evaluarán e indicarán si las áreas son seguras para la población en general.

8 Simulación Hidráulica – Metodología y datos básicos del análisis

8.1 Utilización del Modelo HEC-RAS

Para establecer el modelo de simulación hidráulica del comportamiento del río Changuinola, se utilizó el paquete informático HEC-RAS versión 5.0.7 de julio de 2019 del programa de modelación hidráulica HEC-RAS, desarrollado por el Centro de Ingeniería Hidrológica (Hydrologic Engineering Center) del Cuerpo de Ingenieros Militares de los Estados Unidos (US Army Corps). Se seleccionó el programa HEC-RAS el cual es de dominio público, está ampliamente probado y tiene literatura disponible para consulta.

Para determinar los perfiles de agua y las planicies de inundación a lo largo del río Changuinola, el estudio se dividió en dos tramos; el primer tramo inició en las coordenadas 1021126 Norte y 335738 Este en NAD 27 (Presa Changuinola I), y finalizando en las coordenadas 1043645.58 Norte y 339162.66 Este en WGS-84 (en la desembocadura del Río Changuinola al mar).

El modelo HEC-Ras permite realizar cálculos de perfiles de agua para flujo permanente y no permanente en una dimensión, análisis de transporte de sedimento del lecho y análisis de temperatura del agua.

El modelo tiene disponible entre sus principales características la modelación de los perfiles de agua a lo largo de un cauce o canal, la modelación, el cálculo hidráulico de estructuras hidráulicas tales como puentes, sistemas de alcantarillados, entre otros, y el módulo de rotura de presa.

El modelo se basa en ecuaciones diferenciales determinísticas, que al ser solucionadas en la estructura del modelo de simulación hidráulica HEC-RAS, permiten pronosticar la dinámica de los niveles de agua en los eventos hidrometeorológicos extremos de inundación, definiendo las cotas de inundación a través de perfiles transversales, simulando de manera aproximada el comportamiento de la dinámica del recurso hídrico y del cauce. Posee características de: Secciones mojudas variables con cualquier geometría a lo largo del cauce, diferentes tipos de rugosidad para ciertas partes del perfil mojado, distintas profundidades del agua y con caudal variable a lo largo del cauce en condiciones de régimen de flujo sub-crítico o súper-crítico con efectos hidráulicos debido a obstáculos transversales naturales o artificiales en el cauce.

En este proyecto en particular se generaron curvas de nivel mediante Fotogrametría la cual es la ciencia aplicada que nos permite obtener medidas fidedignas, a partir de fotografías aéreas que reúnen requisitos prefijados, con el objeto de determinar características métricas tales como tamaño, forma y posición, como así también producir una representación precisa del terreno.

La aplicación de uso más frecuente de esta disciplina, la constituye la elaboración cartográfica de la superficie terrestre. Desde este punto de vista, la tarea principal de la Fotogrametría es producir una representación (mapas, curvas de nivel, modelos digitales de elevación) de objetos (superficie terrestre) en proyección ortogonal, a una determinada escala, a partir de fotografías de estas áreas de estudio (proyección central). Por ello podríamos considerar a la Fotogrametría, como una herramienta tecnológica en la que se apoya la Agrimensura. Para el proyecto de Changuinola se trabajó específicamente con tecnología LIDAR (acrónimo del inglés Light Detection and Ranging o Laser Imaging Detection and Ranging) es un sistema que permite obtener una nube de puntos del terreno tomándolos mediante un escáner láser aerotransportado (ALS). Para realizar este escaneado se combinan dos movimientos. Uno longitudinal dado por la trayectoria del avión y otro transversal mediante un espejo móvil que desvía el haz de luz láser emitido por el escáner. Esta técnica es una alternativa a otras fuentes de toma de datos como el Modelo Digital del Terreno (MDT). Se puede usar como una fuente de datos para los procesos de contorno y generación de curvas de nivel para ortofotos digitales. Para este proyecto se generaron curvas de nivel con una precisión de 5 metros.

Se realizaron las secciones transversales sobre el Modelo Digital de Terreno ajustándose las secciones del río y realizando interpolaciones en el modelo HEC-RAS; se hicieron aproximadamente 228 secciones a lo largo del cauce, completando una longitud aproximada de 57.841 km.

Las características del cauce aguas abajo de la presa se obtuvo de la topografía existente y de los reconocimientos topográficos realizados en campo por la Empresa de Consultoría, Estudio y Diseños S.A. Las fotografías y topografías de las áreas que pueden ser afectadas ayudaran a determinar los

coeficientes de rugosidad utilizando el valor de coeficiente de manning (n), los cuales son necesarios para realizar las distintas modelaciones.

Estos coeficientes de rugosidad se obtienen generalmente de forma empírica con base en los datos bibliográficos y con inspección visual de los tramos (Fotografías y topografías), utilizando la expresión desarrollada por Cowan.

Para la selección adecuada de los coeficientes de rugosidad de Manning para el estudio del proyecto hidroeléctrico de Changuinola I, se revisó fotografías de los tramos en estudio y en conocimiento del área a modelar. Los coeficientes fueron revisados y ajustados durante la calibración del modelo, los valores " n " seleccionados para el cauce principal del tramo del estudio, los valores que pueden ser utilizados están entre los 0.047 y 0.070 (Usando $n=0.047$). Para los bancos de inundación se puede usar valores n entre 0.044 y 0.118 (Usando $n=0.056$), ya que existen áreas que tienen árboles de gran altura con arbustos, áreas que tienen arbustos o vegetaciones de poca altura y áreas de uso agrícola.

En la Figura 7 se presenta el perfil longitudinal de la sección de estudio y en los Mapa # 2 se muestran las secciones transversales utilizadas en el modelo de HEC-RAS.




Figura 7. Perfil longitudinal de la sección en estudio

8.2 Crecidas Máximas de Caudales

Para los caudales de crecidas máximas con diferentes períodos de retornos de la Central Hidroeléctrica Changuinola I, se utilizaron los datos suministrados por la empresa AES Changuinola en los documentos Hydrology Report and Estimated Floods at the Dam and Powerhouse Sites, EHP 007, 2010, en la página No. 2 del documento mencionado. En la Tabla 8 se presentan los caudales de crecidas máximas para diferentes períodos de retornos establecidos en este documento.

Tabla 8. Caudales máximos instantáneos según el Reporte Hidrológico, 2010

Período de Retorno en Años	Caudal de entrada al reservorio (m ³ /s)
100	5080
500	6553
1,000	7226
5,000	8892
10,000	9657

Fuente: Consorcio Gavilán. Hydrology Report and Estimated Floods at the Dam and Powerhouse Sites. Enero 2010.

Tabla 9. Caudales máximos de descarga de la Presa Chan I

Período de Retorno en Años	Caudal Máximo de descarga (m ³ /s)
100	3778
500	5000
1,000	5566
5,000	6973
10,000	7633

Fuente: Consorcio Gavilán. Hydrology Report and Estimated Floods at the Dam and Powerhouse Sites. Enero 2010.


8.3 Cálculo de Hidrogramas de Crecidas Máximas

La Central Hidroeléctrica Changuinola I se encuentra localizada dentro de la Región Hidrológica Homogénea 6, de acuerdo con el mapa del capítulo 4, acápite 4.3, del Resumen Técnico del Análisis Regional de Crecidas Máximas de Panamá del IHMPA y cuenta con un área de drenaje, en Km², de 1445.33 Km².

Para calcular el hidrograma de los caudales máximos presentados en las tablas anteriores, se realizaron diferentes estudios hidrológicos, antes de poner en operación la central hidroeléctrica Changuinola I, para registrar los caudales naturales no regulados de las estaciones de aforo en Peña Blanca y Valle Risco. Con registros diarios de caudales para la producción de energía en el sitio propuesto para la construcción de la presa, en base a caudales instantáneos máximos mensuales entre 1972-1996, para estimar futuras inundaciones en 10 000, 5 000, 1 000, 500 y 100 años.

Estas mediciones de caudales se basan en mediciones de niveles del agua, los cuales se transforman en curvas de gastos del flujo; donde se muestra la relación entre el nivel de agua y el flujo en la sección de medición.

El caudal entrante para un período de retorno de 10 000 años es de 9 657 m³/s en el sitio de la presa, el cual no puede ser descargado a través del embalse sin desbordamiento asumiendo que la cresta de la presa está en una elevación 172.60 msnm, es por ello por lo que se establece en los estudios realizados que la máxima descarga desde el embalse será de 7 633 m³/s a la misma elevación.



Fuente: Consorcio Gavilán Hydrology Report and Estimated Floods at the Dam and Powerhouse Sites. Enero 2010.



Fuente: Consorcio Gavilán Hydrology Report and Estimated Floods at the Dam and Powerhouse Sites. Enero 2010.

8.4 Estudio de la Falla de una Presa

8.4.1 Mecanismos de falla de una presa

Los mecanismos de falla de una presa dependen fundamentalmente del tipo de material del cual es construida la presa. Tradicionalmente estos mecanismos se clasifican en dos categorías:

- Fallas debido a la remoción de una parte o partes de la estructura de retención como resultado de una condición de esfuerzo excesivo.
- Fallas producidas por la erosión del material de relleno.

El primer mecanismo se refiere a posibles fallas en presas de hormigón, mientras que el segundo mecanismo se refiere a fallas por rebasamiento o erosión interna del material granular que forma la presa.

8.4.2 Análisis de la rotura de una presa

Para el análisis de la falla de una presa por rotura de uno de sus elementos constituyentes, se deben investigar los cuatro elementos críticos que intervienen en este tipo de falla:

- Estimación de los parámetros de la falla (forma y dimensiones de la brecha, tiempo de falla).
- Caudal máximo que circulará por la falla y determinación del hidrograma de flujo, en la falla.
- Tránsito del hidrograma, del caudal que circula por la falla.
- Estimación de los daños causados por el paso del hidrograma por las diversas partes del cauce.

El más popular de los análisis de rotura de una presa se basa en ecuaciones desarrolladas por la observación de eventos similares que se han estudiado en el pasado.

Los métodos más aceptados para este tipo de análisis son:

- Las ecuaciones derivadas por McDonald y Langridge – Monopolis (1984)
- Las ecuaciones derivadas por el United States Bureau of Reclamation (USBR), (1988).
- Las ecuaciones derivadas por Von Thun y Gillette, (1990)
- Las ecuaciones derivadas por Froehlich (1995 y 2008).

Estos métodos han mostrado razonablemente una buena correlación cuando se comparan los valores predichos, por estas ecuaciones, con los valores observados en campo.

El más popular de los análisis de ruptura de una presa se basa en ecuaciones desarrolladas por la observación de eventos similares que se han estudiado en el pasado. Los métodos más aceptados para este tipo de análisis son las ecuaciones derivadas por Froehlich (1995 y 2008). Para la presa Changuinola I se trabajará con el método de Froehlich 2008, con este método conoceremos la sección de la presa que fallaría primero y con qué caudal empezaría el agrietamiento.

8.5 Parámetros de la brecha por el método de Froehlich

El método de Froehlich (2008) depende del volumen del embalse y las dimensiones de la falla. Este método distingue entre una falla por tubificación o una por rebosamiento de la presa, utilizando un coeficiente denominado Factor de Modo de Falla, K_0 . Si todas las variables se mantienen iguales, la falla por rebosamiento produce una falla de dimensiones mayores que una falla por tubificación.

El método de Froehlich no hace distinción entre una falla por rebasamiento o tubificación, al momento de determinar el de tiempo que toma la aparición de la falla. El período de tiempo que toma la falla es inversamente proporcional a las dimensiones de la falla y directamente proporcional al volumen del reservorio. Esto significa que las presas de mayores alturas tienden a producir períodos de tiempo más pequeños para un determinado volumen del embalse el cual parece ser una conclusión válida ya que la carga hidráulica que causa la formación de la falla es mayor. En las Tablas 10 se presenta los parámetros y resultados obtenidos con dicho método.

Tabla 10. Cálculo de Parámetros de Brecha de Acuerdo al Método de Froehlich (2008)

PARÁMETROS DE ENTRADA DE LA BRECHA:				
Parámetros	Valor NMON	Valor NMOE	Valor CMP	Unidad
Elevación del agua sobre la elevación base de la brecha (H_w)	55.00	62.6	62.13	Metros
Volumen del agua almacenada en el embalse en el momento de la falla (V_w)	334,400,000.00	380,608,000.00	377,750,400.00	metros cúbicos
Área de superficie del embalse a H_w (A_s)	9540000.00	10858254.54	10776730.9	Metros cuadrados
Altura de la brecha desde la cresta de la presa hasta la elevación base de la brecha (H_b)	55.00	62.6	62.13	Metros
Factor del modo de falló (k_0)	1.3	1.3	1.3	
Relación H-V en la brecha (Z_b)	1	1	1	Z(H):1(V)
Clase de tamaño de la presa	Larga	Larga	Larga	
CARACTERÍSTICAS DE LA BRECHA CALCULADA:				
Parámetros	Valor NMON	Valor NMOE	Valor CMP	Unidad
Ancho de la brecha promedio (B_{avg})	220.18	230.63	230.009	Metros
Ancho del fondo de la brecha (B_b)	165.18	168.03	167.879	Metros
Tiempo de formación de la brecha (T_f)	1.86 (111.6 min)	1.746	1.753	Horas
Intensidad guardada (S_l)	6 080 000.00	6080000	6080000	metros cúbicos entre metro
Pico de la brecha de descarga (Q_p)	9,587.08	13,362.12	12,918.76	metro cubico por segundo
VERIFICACIÓN DE RESULTADOS:				
Parámetros	Valor NMON	Valor NMOE	Valor CMP	Unidad

Ancho promedio de la brecha dividido por la altura de la brecha (Bavg/Hb)=	4.00	3.68	3.70	Si (Bavg/Hb)>0.6, Desarrollo de la brecha completa esta anticipado
Velocidad de erosión (ER), Calculado como (Bavg/Tf)=	118.38	433.28	430.48	
Velocidad de erosión (ER) dividido entre la altura del agua sobre la base de la brecha (ER/Hw)=	2.15	2.10	2.11	Si 1.6< (ER/Hw)<21, La velocidad de erosión asumida es razonable

Las fórmulas utilizadas para el cálculo de los parámetros de la brecha con el método de Froenhlich 2008, se presentan a continuación:

$$B_{avg} = 0.27 * K_o * V_w^{0.32} * H_b^{0.04}$$

$$B_b = B_{avg} - H_b \quad \text{para } B_{avg} - (H_b * Z_b) > 0$$

$$T_f = 63.2 * (V_w / (g * H_b^2))^{0.5}$$

$$S_i = V_w / H_w$$

$$Q_p = 3.1 * B_{avg} * H_w^{1.5} * ((23.4 * (S_a / B_{avg})) / ((23.4 * (S_a / B_{avg})) + T_f * H_w^{0.5}))^3$$

Clase de tamaño de presa:

Hw > 49.99 y Vw > 3999.9 se clasifica como larga o agrande.

Hw > 19.99 y Vw > 99.99 se clasifica como mediana o pequeña.

Si no cumple con los rangos sería una presa clase chica o menor.

Bavg= Ancho de la brecha promedio (m)

Ko: constante

1.3 para falla por desbordamiento

1.1 para otro tipo de falla

Vw: Volumen del agua almacenada en el embalse en el momento de la falla (m)

Hb: Altura de la brecha (m)

Bb= Ancho del fondo de la brecha (m)

Zb= Relación H-V en la brecha (Z (H); 1(V)). Z = 1 para brechas de forma trapezoidal y Z = 0 para brechas cuadrada.

Tf= Tiempo de formación de la brecha (Segundos)

g: aceleración gravitacional (9.80665 m/s²)

Si=Intensidad guardada (m³/m)

Hw= Elevación del agua sobre la elevación base de la brecha (m)

Sa= Área de superficie del embalse a Hw (m²)

Qp= Pico de la brecha de descarga (m³/s)

8.6 Resultados de las Simulaciones Hidráulicas

Con las simulaciones realizadas mediante la aplicación del modelo hidráulico HEC- RAS, se obtiene las huellas de inundación de los escenarios analizados que son los siguientes:

- Escenario No.1: Bajo condiciones de crecidas ordinarias y extraordinarias (NMOE), esta condición se da cuando el embalse se encuentra en la elevación 172.60 msnm.
- Escenario No.2: Colapso estructural en operación normal (NMON), esta condición se da cuando el embalse se encuentra en la elevación 165.00 msnm y se produce la rotura de la presa.
- Escenario No.3: Por colapso estructural durante crecidas extraordinarias; esta condición se da cuando el embalse se encuentra en la elevación 172.60 msnm y se produce la rotura de la presa.

Cabe mencionar que los escenarios por:

- **Apertura súbita de compuerta**
- **Por falla de operación de las estructuras hidráulicas de descarga**
- **Por vaciado controlado o vaciado rápido a causa de un problema en la presa**

No se analizan ya que no aplican para la presa Changuinola I porque no posee vertedero tipo controlado o compuerta para descarga de fondo.

En la Tabla 11 se muestran los caudales máximos resultantes para los diferentes períodos de retornos, según la situación de emergencia que se presente.

Tabla 11. Caudales para los diferentes períodos de retornos según situación de emergencia.

Escenario	Presa Changuinola I Q en m ³ /s
1. Bajo condiciones de crecidas ordinarias y extraordinarias	
A. 1:100 (Q ₁₀₀)	3778
B. 1:500 (Q ₅₀₀)	5000
C. 1:1000 (Q ₁₀₀₀)	5566
D. 1:5000 (Q ₅₀₀₀)	6973
E. 1:10000 (Q ₁₀₀₀₀)	7633
2. Por colapso estructural en condición de operación normal	
Caudal de condición normal	500
3. Por colapso estructural durante crecidas extraordinarias	
Caudal de condición crecida	9657
4. Por apertura súbita de compuertas	NO APLICAN
5. Por falla en la operación de las estructuras hidráulica de Descarga	
6. Por vaciado Controlado o Vaciado rápido a causa de un problema en la presa	

Fuente: Resultados de Modelación Hidráulica. CEDSA 2019.

Para los últimos tres (3) escenarios, no aplica para la presa Changuinola I, ya que esta no posee, estructuras o compuertas para descarga de fondo, ni vertedero tipo controlado.

Para el escenario No.1 se presenta a continuación los resultados del modelo HEC-RAS, para cada uno de los diferentes periodos de retorno (1:100, 1:500, 1:1000, 1:5000 y 1:10000), estos resultados se encuentran en las **Tabla 12, Tabla 13, Tabla 14, Tabla 15 y Tabla 16.**

Tabla 12. Resultados, Para el caudal del Escenario No.1.A.

Periodo de retorno 1:100 años

Estación	Estacionamiento	Caudal	Cota de fondo de río	Elevación de crecida	Velocidad	Ancho Huella	Tiempo de Onda	Tiempo de Onda
	(m)	(m ³ /s)	(m)	(m)	(m/s)	(m)	(hrs)	(min)
INICIO	0	3778	145.67	169.83	1.00	622.81	0	0
PRESA CHAN I		ESTRUCTURA DE PRESA						
PUENTE MABEY	2280.57	3778.00	63.00	75.15	5.47	67.25	0.10	6.00
NANCE RISCO	3406.49	3778.00	63.00	73.82	3.31	364.38	0.17	10.20
BAJO LA ESPERANZA	6812.98	3778.00	58.00	68.51	6.35	318.77	0.49	29.40
BAJO GAVILAN	9017.18	3778.00	56.00	63.27	7.77	315.14	0.68	40.80
CASA DE MAQUINA	13424.21	3778.00	52.00	60.70	4.26	156.90	1.09	65.40
BOCA CHICA	14312.14	3778.00	50.00	59.01	3.91	197.25	1.14	68.40
MARCO CABLE VIA	15915.2	3778.00	46.00	57.54	3.89	170.51	1.27	76.20
QDA. GUABO	18520.16	3778.00	39.00	48.97	7.20	176.39	1.44	86.40
CORRIENTE GRANDE	19722.45	3778.00	34.00	39.69	5.87	140.20	1.49	89.40
BETANIA	28729.69	3778.00	28.00	37.62	1.20	978.94	3.13	187.80
ISLA VENADO	33073.54	3778.00	27.00	34.69	2.65	415.15	3.61	216.60
COCHIGRO	34075.45	3778.00	25.00	31.96	2.81	347.91	3.69	221.40
QDA. CARBAÑO No. 2	34876.98	3778.00	24.00	31.41	2.00	961.94	3.78	226.80
LA MINA	35277.74	3778.00	23.00	30.25	4.41	471.89	3.81	228.60
ALTO DE SORÁ	35678.51	3778.00	22.00	28.75	5.39	186.79	3.83	229.80
SURSUBA	36279.65	3778.00	21.00	27.58	3.17	639.72	3.87	232.20
BOQUISCO	40878.16	3778.00	13.00	22.15	5.37	240.97	4.36	261.60
STA. ROSA	42881.97	3778.00	12.00	20.05	3.28	1164.97	4.52	271.20
ZEGLA	44284.65	3778.00	11.00	13.93	7.16	228.78	4.65	279.00
EL SILENCIO	44885.79	3778.00	8.00	14.78	2.21	572.92	4.69	281.40

EMPALME	47089.99	3778.00	6.00	12.78	2.55	786.46	4.93	295.80
BUENA VISTA ARRIBA	47490.75	3778.00	6.00	11.11	3.17	863.41	4.95	297.00
FINCA 4	50095.72	3778.00	2.00	7.69	4.49	722.40	5.41	324.60
PTE. TORRES	50897.24	3778.00	1.00	5.66	1.69	2063.83	5.54	332.40
FINCA 67	52099.54	3778.00	1.00	5.19	0.73	4381.32	5.84	350.40
FINCA 63	52299.92	3778.00	1.00	5.19	0.30	5558.33	5.95	357.00
FINCA 1	52901.06	3778.00	1.00	5.18	0.25	6388.30	6.58	394.80
FINCA 2	54103.35	3778.00	1.00	5.09	0.82	2403.18	7.21	432.60
FINCA 3	54515.68	3778.00	1.00	5.05	0.70	2870.33	7.35	441.00
FINCA 3 RURAL	56507.93	3778.00	1.00	4.98	0.38	3745.00	8.58	514.80
BARRIADA 21 DE ABRIL	57109.09	3778.00	1.00	4.97	0.18	7711.98	9.39	563.40
FINAL	57841.5	3778.00	1.00	4.97	0.23	5920.33	10.44	626.40

Tabla 13. Resultados, Para el caudal del Escenario No.1.B.

Período de retorno 1:500 años

Estación	Estacionamiento	Caudal	Cota de fondo de río	Elevación de crecida	Velocidad	Ancho Huella	Tiempo de Onda	Tiempo de Onda
	(m)	(m ³ /s)	(m)	(m)	(m/s)	(m)	(hrs)	(min)
INICIO	0	5000	145.67	170.8	1.27	628.89	0	0
PRESA CHAN I		Inl Struct						
PUENTE MABEY	2280.57	5000	63.00	75.51	7.00	68.16	0.09	5.40
NANCE RISCO	3406.49	5000	63.00	74.97	3.64	455.00	0.16	9.60
BAJO LA ESPERANZA	6812.98	5000	58.00	69.70	6.40	439.95	0.44	26.40
BAJO GAVILAN	9017.18	5000	56.00	65.52	5.45	519.29	0.61	36.60
CASA DE MAQUINA	13424.21	5000	52.00	62.29	4.58	174.18	1.01	60.60
BOCA CHICA	14312.14	5000	50.00	60.66	4.12	210.41	1.05	63.00
MARCO CABLE VIA	15915.2	5000	46.00	59.29	4.14	189.95	1.18	70.80
QDA. GUABO	18520.16	5000	39.00	49.86	7.92	189.92	1.32	79.20
CORRIENTE GRANDE	19722.45	5000	34.00	40.53	6.68	146.04	1.37	82.20
BETANIA	28729.69	5000	28.00	38.70	1.32	1025.70	2.85	171.00
ISLA VENADO	33073.54	5000	27.00	35.88	2.80	421.29	3.30	198.00
COCHIGRO	34075.45	5000	25.00	32.97	2.97	352.74	3.38	202.80
QDA. CARBAÑO No. 2	34876.98	5000	24.00	32.62	1.90	1046.17	3.46	207.60
LA MINA	35277.74	5000	23.00	31.56	4.44	641.53	3.49	209.40
ALTO DE SORÁ	35678.51	5000	22.00	29.14	6.82	223.20	3.51	210.60
SURSUBA	36279.65	5000	21.00	28.21	3.56	717.63	3.55	213.00
BOQUISCO	40878.16	5000	13.00	22.93	6.23	272.22	4.04	242.40
STA. ROSA	42881.97	5000	12.00	21.43	2.56	1330.23	4.19	251.40
ZEGLA	44284.65	5000	11.00	14.40	7.98	245.26	4.33	259.80
EL SILENCIO	44885.79	5000	8.00	15.46	2.60	698.35	4.38	262.80

EMPALME	47089.99	5000	6.00	13.51	2.76	897.92	4.59	275.40
BUENA VISTA ARRIBA	47490.75	5000	6.00	11.71	3.32	882.97	4.61	276.60
FINCA 4	50095.72	5000	2.00	8.47	4.09	1062.23	5.06	303.60
PTE. TORRES	50897.24	5000	1.00	6.18	1.81	2631.48	5.18	310.80
FINCA 67	52099.54	5000	1.00	5.86	0.72	4436.72	5.50	330.00
FINCA 63	52299.92	5000	1.00	5.86	0.33	5558.33	5.61	336.60
FINCA 1	52901.06	5000	1.00	5.86	0.27	6388.30	6.19	371.40
FINCA 2	54103.35	5000	1.00	5.77	0.87	2403.18	6.76	405.60
FINCA 3	54515.68	5000	1.00	5.74	0.74	2870.33	6.90	414.00
FINCA 3 RURAL	56507.93	5000	1.00	5.65	0.42	3745.00	8.00	480.00
BARRIADA 21 DE ABRIL	57109.09	5000	1.00	5.65	0.20	7711.98	8.71	522.60
FINAL	57841.5	5000	1.00	5.64	0.26	5920.33	9.64	578.40

Tabla 14. Resultados, Para el caudal del Escenario No.1.C.

Periodo de retorno 1:1,000 años

Estación	Estacionamiento	Caudal	Cota de fondo de rio	Elevación de crecida	Velocidad	Ancho Huella	Tiempo de Onda	Tiempo de Onda
	(m)	(m ³ /s)	(m)	(m)	(m/s)	(m)	(hrs)	(min)
INICIO	0	5566.00	145.67	171.22	1.40	631.13	0	0
PRESA CHAN I						Inl Struct		
PUENTE MABEY	2280.57	5566.00	63.00	70.56	13.31	57.45	0.08	4.8
NANCE RISCO	3406.49	5566.00	63.00	75.45	3.78	577.04	0.14	8.4
BAJO LA ESPERANZA	6812.98	5566.00	58.00	70.02	6.61	477.08	0.41	24.6
BAJO GAVILAN	9017.18	5566.00	56.00	66.30	5.21	672.72	0.58	34.8
CASA DE MAQUINA	13424.21	5566.00	52.00	63.04	4.68	180.50	0.97	58.2
BOCA CHICA	14312.14	5566.00	50.00	61.45	4.16	216.66	1.02	61.2
MARCO CABLE VIA	15915.2	5566.00	46.00	60.05	4.21	197.35	1.14	68.4
QDA. GUABO	18520.16	5566.00	39.00	50.22	8.24	194.47	1.28	76.8
CORRIENTE GRANDE	19722.45	5566.00	34.00	40.46	7.52	145.76	1.33	79.8
BETANIA	28729.69	5566.00	28.00	39.19	1.39	1034.04	2.75	165
ISLA VENADO	33073.54	5566.00	27.00	36.37	2.88	427.76	3.19	191.4
COCHIGRO	34075.45	5566.00	25.00	33.31	3.09	394.28	3.26	195.6
QDA. CARBAÑO No. 2	34876.98	5566.00	24.00	32.99	1.93	1062.69	3.34	200.4
LA MINA	35277.74	5566.00	23.00	32.08	4.22	683.11	3.37	202.2
ALTO DE SORÁ	35678.51	5566.00	22.00	29.13	7.61	223.05	3.39	203.4
SURSUBA	36279.65	5566.00	21.00	28.53	3.61	720.60	3.42	205.2
BOQUISCO	40878.16	5566.00	13.00	22.85	7.03	267.77	3.91	234.6
STA. ROSA	42881.97	5566.00	12.00	22.23	2.18	1340.51	4.07	244.2
ZEGLA	44284.65	5566.00	11.00	14.60	8.28	250.20	4.23	253.8
EL SILENCIO	44885.79	5566.00	8.00	15.74	2.72	702.17	4.28	256.8

EMPALME	47089.99	5566.00	6.00	13.75	2.88	908.18	4.48	268.8
BUENA VISTA ARRIBA	47490.75	5566.00	6.00	11.92	3.43	890.39	4.51	270.6
FINCA 4	50095.72	5566.00	2.00	8.79	3.91	1079.73	4.94	296.4
PTE. TORRES	50897.24	5566.00	1.00	6.45	1.72	2658.85	5.06	303.6
FINCA 67	52099.54	5566.00	1.00	6.16	0.77	4900.49	5.37	322.2
FINCA 63	52299.92	5566.00	1.00	6.15	0.34	5558.33	5.47	328.2
FINCA 1	52901.06	5566.00	1.00	6.15	0.28	6388.30	6.03	361.8
FINCA 2	54103.35	5566.00	1.00	6.06	0.89	2403.18	6.58	394.8
FINCA 3	54515.68	5566.00	1.00	6.03	0.75	2870.33	6.71	402.6
FINCA 3 RURAL	56507.93	5566.00	1.00	5.95	0.44	3745.00	7.77	466.2
BARRIADA 21 DE ABRIL	57109.09	5566.00	1.00	5.94	0.21	7711.98	8.44	506.4
FINAL	57841.5	5566.00	1.00	5.94	0.27	5920.33	9.33	559.8

Tabla 15. Resultados, Para el caudal del Escenario No.1.D.

Período de retorno 1:5,000 años

Estación	Estacionamiento	Caudal	Cota de fondo de río	Elevación de crecida	Velocidad	Ancho Huella	Tiempo de Onda	Tiempo de Onda
	(m)	(m ³ /s)	(m)	(m)	(m/s)	(m)	(hrs)	(min)
INICIO	0	6973.00	145.67	172.20	1.68	636.16	0.00	0.00
PRESA CHAN I		Inl Struct						
PUENTE MABEY	2280.57	6973.00	63.00	71.89	14.09	58.19	0.08	4.80
NANCE RISCO	3406.49	6973.00	63.00	76.59	3.94	671.18	0.13	7.80
BAJO LA ESPERANZA	6812.98	6973.00	58.00	70.62	7.13	486.09	0.38	22.80
BAJO GAVILAN	9017.18	6973.00	56.00	67.66	4.52	705.96	0.55	33.00
CASA DE MAQUINA	13424.21	6973.00	52.00	64.65	4.92	191.29	0.94	56.40
BOCA CHICA	14312.14	6973.00	50.00	63.05	4.36	229.41	0.99	59.40
MARCO CABLE VIA	15915.2	6973.00	46.00	61.82	4.32	212.38	1.10	66.00
QDA. GUABO	18520.16	6973.00	39.00	51.12	8.81	207.83	1.23	73.80
CORRIENTE GRANDE	19722.45	6973.00	34.00	41.41	8.07	149.50	1.27	76.20
BETANIA	28729.69	6973.00	28.00	40.16	1.49	1041.16	2.59	155.40
ISLA VENADO	33073.54	6973.00	27.00	37.44	3.07	433.40	3.01	180.60
COCHIGRO	34075.45	6973.00	25.00	34.44	3.17	420.06	3.08	184.80
QDA. CARBAÑO No. 2	34876.98	6973.00	24.00	34.27	1.87	1152.75	3.16	189.60
LA MINA	35277.74	6973.00	23.00	33.51	3.67	767.44	3.19	191.40
ALTO DE SORÁ	35678.51	6973.00	22.00	28.86	9.74	187.22	3.21	192.60
SURSUBA	36279.65	6973.00	21.00	29.16	3.83	731.30	3.24	194.40
BOQUISCO	40878.16	6973.00	13.00	24.66	5.68	789.76	3.69	221.40
STA. ROSA	42881.97	6973.00	12.00	21.78	3.16	1332.98	3.82	229.20
ZEGLA	44284.65	6973.00	11.00	15.14	8.90	330.82	3.95	237.00
EL SILENCIO	44885.79	6973.00	8.00	16.34	3.04	762.59	3.99	239.40

EMPALME	47089.99	6973.00	6.00	14.41	3.13	1344.92	4.18	250.80
BUENA VISTA ARRIBA	47490.75	6973.00	6.00	12.46	3.67	980.43	4.21	252.60
FINCA 4	50095.72	6973.00	2.00	9.29	4.25	1590.63	4.64	278.40
PTE. TORRES	50897.24	6973.00	1.00	7.01	1.83	3765.84	4.75	285.00
FINCA 67	52099.54	6973.00	1.00	6.83	0.75	4900.49	5.09	305.40
FINCA 63	52299.92	6973.00	1.00	6.83	0.36	5558.33	5.19	311.40
FINCA 1	52901.06	6973.00	1.00	6.82	0.30	6388.30	5.70	342.00
FINCA 2	54103.35	6973.00	1.00	6.73	0.95	2403.18	6.22	373.20
FINCA 3	54515.68	6973.00	1.00	6.71	0.80	2870.33	6.35	381.00
FINCA 3 RURAL	56507.93	6973.00	1.00	6.62	0.48	3745.00	7.31	438.60
BARRIADA 21 DE ABRIL	57109.09	6973.00	1.00	6.62	0.23	7711.98	7.92	475.20
FINAL	57841.5	6973.00	1.00	6.61	0.29	5920.33	8.73	523.80

Tabla 16. Resultados, Para el caudal del Escenario No.1.E.

Periodo de retorno 1:10,000 años

Estación	Estacionamiento	Caudal	Cota de fondo de río	Elevación de crecida	Velocidad	Ancho Huella	Tiempo de Onda	Tiempo de Onda
	(m)	(m ³ /s)	(m)	(m)	(m/s)	(m)	(hrs)	(min)
INICIO	0	7633.00	145.67	172.60	1.81	638.23	0.00	0.00
PRESA CHAN I		Inl Struct						
PUENTE MABEY	2280.57	7633.00	63.00	72.60	14.22	58.59	0.07	4.20
NANCE RISCO	3406.49	7633.00	63.00	76.99	4.04	696.77	0.12	7.20
BAJO LA ESPERANZA	6812.98	7633.00	58.00	70.85	7.38	493.55	0.36	21.60
BAJO GAVILAN	9017.18	7633.00	56.00	68.24	4.33	718.88	0.53	31.80
CASA DE MAQUINA	13424.21	7633.00	52.00	65.34	5.04	196.45	0.92	55.20
BOCA CHICA	14312.14	7633.00	50.00	63.74	4.45	234.87	0.97	58.20
MARCO CABLE VIA	15915.2	7633.00	46.00	62.56	4.38	217.82	1.08	64.80
QDA. GUABO	18520.16	7633.00	39.00	51.60	8.93	215.88	1.21	72.60
CORRIENTE GRANDE	19722.45	7633.00	34.00	41.71	8.44	150.69	1.25	75.00
BETANIA	28729.69	7633.00	28.00	40.68	1.51	1042.87	2.54	152.40
ISLA VENADO	33073.54	7633.00	27.00	38.19	3.04	437.38	2.96	177.60
COCHIGRO	34075.45	7633.00	25.00	34.55	3.41	420.88	3.03	181.80
QDA. CARBAÑO No. 2	34876.98	7633.00	24.00	34.35	2.01	1157.95	3.10	186.00
LA MINA	35277.74	7633.00	23.00	33.32	4.21	751.30	3.13	187.80
ALTO DE SORÁ	35678.51	7633.00	22.00	30.97	7.27	402.49	3.15	189.00
SURSUBA	36279.65	7633.00	21.00	29.45	3.91	733.00	3.18	190.80
BOQUISCO	40878.16	7633.00	13.00	24.87	5.84	791.18	3.62	217.20
STA. ROSA	42881.97	7633.00	12.00	22.42	2.83	1342.70	3.75	225.00
ZEGLA	44284.65	7633.00	11.00	15.42	8.92	331.31	3.89	233.40
EL SILENCIO	44885.79	7633.00	8.00	16.59	3.17	764.86	3.93	235.80

EMPALME	47089.99	7633.00	6.00	14.67	3.19	1365.63	4.12	247.20
BUENA VISTA ARRIBA	47490.75	7633.00	6.00	12.66	3.77	988.97	4.14	248.40
FINCA 4	50095.72	7633.00	2.00	9.55	4.10	1599.50	4.56	273.60
PTE. TORRES	50897.24	7633.00	1.00	7.30	1.70	3786.25	4.67	280.20
FINCA 67	52099.54	7633.00	1.00	7.13	0.74	4900.49	5.01	300.60
FINCA 63	52299.92	7633.00	1.00	7.12	0.38	5558.33	5.11	306.60
FINCA 1	52901.06	7633.00	1.00	7.12	0.31	6388.30	5.61	336.60
FINCA 2	54103.35	7633.00	1.00	7.03	0.97	2403.18	6.11	366.60
FINCA 3	54515.68	7633.00	1.00	7.00	0.81	2870.33	6.24	374.40
FINCA 3 RURAL	56507.93	7633.00	1.00	6.92	0.50	3745.00	7.17	430.20
BARRIADA 21 DE ABRIL	57109.09	7633.00	1.00	6.92	0.24	7711.98	7.75	465.00
FINAL	57841.5	7633.00	1.00	6.91	0.30	5920.33	8.53	511.80

Para el escenario No.2 se presentan los resultados obtenidos del modelo HEC-RAS en la Tabla 18, con caudal pico de 64877.32 m³/s, en la Figura 9 se da a conocer el Hidrograma de crecida para este escenario.




Tabla 17. Resultados, Para el caudal del Escenario No.2.

Por Colapso Estructural en Condición de Operación Normal (Alerta Roja).

Estación	Estacionamiento	Caudal	Cota de fondo de río	Elevación de crecida	Velocidad	Ancho Huella	Tiempo de Onda	Tiempo de Onda
	(m)	(m ³ /s)	(m)	(m)	(m/s)	(m)	(hrs)	(min)
INICIO	0	496.75	145.67	166.14	0.16	598.33	0	0
PRESA CHAN I					Inl Struct			
PUENTE MABEY	2280.57	9956.71	63	77.67	11.56	78.74	0.1	6
NANCE RISCO	3406.49	9939.9	63	77.42	4.95	759.95	0.16	9.6
BAJO LA ESPERANZA	6812.98	9146.23	58	70.62	9.34	486.18	0.43	25.8
BAJO GAVILAN	9017.18	8970.08	56	68.55	4.75	722.19	0.71	42.6
CASA DE MAQUINA	13424.21	8774.69	52	64.99	6	193.8	1.24	74.4
BOCA CHICA	14312.14	8758.62	50	62.98	5.52	228.79	1.28	76.8
MARCO CABLE VIA	15915.2	8751.35	46	60.89	6	205.11	1.4	84
QDA. GUABO	18520.16	8749.87	39	50.2	13.01	194.13	1.51	90.6
CORRIENTE GRANDE	19722.45	8720.51	34	42.28	8.92	156.47	1.56	93.6
BETANIA	28729.69	6974.88	28	39.83	1.57	1038.71	3.4	204
ISLA VENADO	33073.54	6915.82	27	36.47	3.53	428.26	3.95	237
COCHIGRO	34075.45	6914.48	25	33.39	3.78	395.21	4.03	241.8
QDA. CARBAÑO No. 2	34876.98	6912.06	24	33.01	2.4	1069.08	4.11	246.6
LA MINA	35277.74	6910.55	23	32.04	5.31	678.01	4.14	248.4
ALTO DE SORÁ	35678.51	6910.17	22	29.89	8.12	233.56	4.17	250.2
SURSUBA	36279.65	6888.2	21	28.77	4.18	722.76	4.21	252.6
BOQUISCO	40878.16	6657.01	13	23.84	6.76	602.15	4.87	292.2
STA. ROSA	42881.97	6644.85	12	20.62	4.5	1188.7	5.05	303
ZEGLA	44284.65	6633.56	11	16.47	5.87	433.61	5.19	311.4
EL SILENCIO	44885.79	6621.31	8	15.96	3.08	711.8	5.25	315
EMPALME	47089.99	6581.43	6	13.48	3.66	896.52	5.55	333

BUENA VISTA ARRIBA	47490.75	6576.36	6	12.26	3.69	975.2	5.58	334.8
FINCA 4	50095.72	6448.86	2	8.28	5.81	1051.29	6.23	373.8
PTE. TORRES	50897.24	6443.12	1	6.17	2.35	2630.84	6.38	382.8
FINCA 67	52099.54	3420.6	1	5.42	0.59	4404.96	7.04	422.4
FINCA 63	52299.92	3406.74	1	5.41	0.25	5558.33	7.26	435.6
FINCA 1	52901.06	3394.18	1	5.41	0.21	6388.3	8.31	498.6
FINCA 2	54103.35	3323.24	1	5.35	0.66	2403.18	9.41	564.6
FINCA 3	54515.68	3302.44	1	5.33	0.55	2870.33	9.7	582
FINCA 3 RURAL	56507.93	3158.47	1	5.11	0.3	3745	11.75	705
BARRIADA 21 DE ABRIL	57109.09	3153.29	1	5.11	0.14	7711.98	12.98	778.8
FINAL	57841.5	3152.81	1	5.1	0.18	5920.33	14.68	880.8

Para el escenario No.3 se presentan los resultados obtenidos del modelo HEC-RAS en la Tabla 18 , con caudal pico de 19404.41 m³/s, en la Figura 10 se da a conocer el Hidrograma de crecida para este escenario.




Tabla 18. Resultados, Para el caudal del Escenario No.3.

Por Colapso Estructural Durante Crecida Extraordinaria (Alerta Roja).

Estación	Estacionamiento	Caudal	Cota de fondo de río	Elevación de crecida	Velocidad	Ancho Huella	Tiempo de Onda	Tiempo de Onda
	(m)	(m ³ /s)	(m)	(m)	(m/s)	(m)	(hrs)	(min)
INICIO	0	8862.76	145.67	171.79	2.17	634.14	0	0
PRESA CHAN I		Inl Struct						
PUENTE MABEY	2280.57	19404.41	63	81.57	16.85	106.24	0.04	2.40
NANCE RISCO	3406.49	19219.34	63	80.50	6.10	887.67	0.07	4.20
BAJO LA ESPERANZA	6812.98	18478.27	58	72.96	11.47	572.70	0.22	13.20
BAJO GAVILAN	9017.18	17042.51	56	72.48	4.68	762.14	0.37	22.20
CASA DE MAQUINA	13424.21	13647.73	52	68.37	6.95	217.12	0.67	40.20
BOCA CHICA	14312.14	16934.53	50	67.41	7.15	272.12	0.70	42.00
MARCO CABLE VIA	15915.2	16924.63	46	65.54	7.56	239.83	0.78	46.80
QDA. GUABO	18520.16	17186.74	39	53.38	16.34	321.44	0.85	51.00
CORRIENTE GRANDE	19722.45	16209.10	34	45.75	11.00	179.86	0.88	52.80
BETANIA	28729.69	15505.64	28	43.81	2.13	1077.31	1.82	109.20
ISLA VENADO	33073.54	15385.07	27	40.02	4.94	447.05	2.11	126.60
COCHIGRO	34075.45	15376.59	25	35.78	5.71	436.39	2.16	129.60
QDA. CARBAÑO No. 2	34876.98	15366.05	24	35.76	3.20	1196.86	2.20	132.00
LA MINA	35277.74	15363.22	23	34.48	6.28	824.36	2.22	133.20
ALTO DE SORÁ	35678.51	15376.61	22	32.67	10.64	607.49	2.23	133.80
SURSUBA	36279.65	15304.53	21	31.43	5.26	754.24	2.25	135.00
BOQUISCO	40878.16	15142.73	13	25.98	8.54	844.39	2.57	154.20
STA. ROSA	42881.97	15097.47	12	23.10	4.66	1377.95	2.66	159.60
ZEGLA	44284.65	15091.08	11	18.75	7.92	516.92	2.74	164.40
EL SILENCIO	44885.79	15065.81	8	18.13	4.79	974.36	2.77	166.20

EMPALME	47089.99	15000.58	6	15.65	5.06	1663.70	2.91	174.60
BUENA VISTA ARRIBA	47490.75	14991.00	6	14.13	5.42	1614.97	2.93	175.80
FINCA 4	50095.72	11161.26	2	10.02	5.29	1978.98	3.25	195.00
PTE. TORRES	50897.24	7207.50	1	9.38	0.73	5056.81	3.46	207.60
FINCA 67	52099.54	7153.05	1	9.36	0.40	4900.49	4.17	250.20
FINCA 63	52299.92	7152.90	1	9.36	0.25	5558.33	4.34	260.40
FINCA 1	52901.06	7142.05	1	9.35	0.21	6388.30	5.09	305.40
FINCA 2	54103.35	7094.72	1	9.30	0.60	2403.18	5.88	352.80
FINCA 3	54515.68	7083.69	1	9.29	0.50	2870.33	6.10	366.00
FINCA 3 RURAL	56507.93	6987.64	1	9.06	0.33	3745.00	7.50	450.00
BARRIADA 21 DE ABRIL	57109.09	6987.20	1	9.06	0.16	7711.98	8.36	501.60
FINAL	57841.5	6986.48	1	9.05	0.20	5920.33	9.52	571.20

RESULTADOS PARA LAS ALERTAS BLANCA, VERDE Y AMARILLA.

La Alerta Blanca se activa con caudal de 500.00 m³/s, el cual se presenta en un periodo de retorno menor de 1:1.05 años, con nivel correspondiente de 166.00 msnm, en la Tabla 20 se muestran los resultados del HEC-RAS.

Tabla 19. Resultados, Para el caudal de la Alerta Blanca

Alerta Blanca

Estación	Estacionamiento	Caudal	Cota de fondo de río	Elevación de crecida	Velocidad	Ancho Huella	Tiempo de Onda	Tiempo de Onda
	(m)	(m ³ /s)	(m)	(m)	(m/s)	(m)	(hrs)	(min)
INICIO	0	500	145.67	166.16	0.16	598.44	0	0
PRESA CHAN I						Inl Struct		
PUENTE MABEY	2280.57	500	63	69.34	1.43	56.77	0.25	15
NANCE RISCO	3406.49	500	63	67.38	1.13	128.5	0.47	28.2
BAJO LA ESPERANZA	6812.98	500	58	63.77	2.07	46.84	1.14	68.4
BAJO GAVILAN	9017.18	500	56	59.8	2.36	62.32	1.53	91.8
CASA DE MAQUINA	13424.21	500	52	54.79	2.15	105.67	2.26	135.6
BOCA CHICA	14312.14	500	50	52.26	2.54	104.16	2.36	141.6
MARCO CABLE VIA	15915.2	500	46	49.29	2.42	83.02	2.56	153.6
QDA. GUABO	18520.16	500	39	43.38	4.73	47.32	2.88	172.8
CORRIENTE GRANDE	19722.45	500	34	35.7	2.94	109.36	3	180
BETANIA	28729.69	500	28	32.32	0.44	384.18	7.5	450
ISLA VENADO	33073.54	500	27	29.67	1.45	216.38	8.62	517.2
COCHIGRO	34075.45	500	25	27.55	3.54	113.19	8.77	526.2
QDA. CARBAÑO No. 2	34876.98	500	24	26.62	2.38	254.73	8.89	533.4
LA MINA	35277.74	500	23	26.22	2.24	198.72	8.97	538.2
ALTO DE SORÁ	35678.51	500	22	24.77	2	120.47	9.01	540.6

SURSUBA	36279.65	500	21	23.97	1.32	172.03	9.09	545.4
BOQUISCO	40878.16	500	13	17.17	1.72	73.86	10.08	604.8
STA. ROSA	42881.97	500	12	15.3	2.57	95.26	10.45	627
ZEGLA	44284.65	500	11	12.79	1.79	222.4	10.68	640.8
EL SILENCIO	44885.79	500	8	10.55	0.94	280.82	10.78	646.8
EMPALME	47089.99	500	6	8.72	1.25	190.81	11.24	674.4
BUENA VISTA ARRIBA	47490.75	500	6	8.16	1.61	367.04	11.31	678.6
FINCA 4	50095.72	500	2	4.23	4.61	50.31	11.99	719.4
PTE. TORRES	50897.24	500	1	3.28	1.63	668.35	12.24	734.4
FINCA 67	52099.54	500	1	2.53	0.37	1492.51	12.92	775.2
FINCA 63	52299.92	500	1	2.52	0.12	4187.59	13.2	792
FINCA 1	52901.06	500	1	2.51	0.11	5072.17	14.98	898.8
FINCA 2	54103.35	500	1	2.44	0.34	1513.13	16.76	1005.6
FINCA 3	54515.68	500	1	2.39	0.38	1939.66	17.17	1030.2
FINCA 3 RURAL	56507.93	500	1	2.31	0.15	3427.75	20.75	1245
BARRIADA 21 DE ABRIL	57109.09	500	1	2.31	0.07	7373.96	22.83	1369.8
FINAL	57841.5	500	1	2.3	0.09	5619.74	25.7	1542

La Alerta Verde se activa con caudal de 1702.00 m³/s, el cual se presenta en un período de retorno menor de 1:2 años, con nivel correspondiente de 168.00 msnm, en la Tabla 21 se muestran los resultados del HEC-RAS.

Tabla 20. Resultados, Para el caudal de la Alerta Verde

Alerta Verde

Estación	Estacionamiento	Caudal	Cota de fondo de río	Elevación de crecida	Velocidad	Ancho Huella	Tiempo de Onda	Tiempo de Onda
	(m)	(m ³ /s)	(m)	(m)	(m/s)	(m)	(hrs)	(min)
INICIO	0	1702	145.67	167.61	0.5	607.8	0	0
PRESA CHAN I						Inl Struct		
PUENTE MABEY	2280.57	1702	63	72.49	3.21	58.53	0.14	8.4
NANCE RISCO	3406.49	1702	63	71.09	2.33	221.72	0.26	15.6
BAJO LA ESPERANZA	6812.98	1702	58	65.08	5.52	59.4	0.72	43.2
BAJO GAVILAN	9017.18	1702	56	61.9	4.75	119.06	1.04	62.4
CASA DE MAQUINA	13424.21	1702	52	57.58	3.33	121.04	1.61	96.6
BOCA CHICA	14312.14	1702	50	55.5	3.21	140.93	1.68	100.8
MARCO CABLE VIA	15915.2	1702	46	53.86	2.94	127.93	1.87	112.2
QDA. GUABO	18520.16	1702	39	46.49	5.89	119.34	2.13	127.8
CORRIENTE GRANDE	19722.45	1702	34	37.56	4.44	127.3	2.2	132
BETANIA	28729.69	1702	28	35.21	0.82	684.74	5.19	311.4
ISLA VENADO	33073.54	1702	27	32.02	2.12	241.71	5.92	355.2
COCHIGRO	34075.45	1702	25	29.97	2.51	317.23	6.03	361.8
QDA. CARBAÑO No. 2	34876.98	1702	24	28.86	2.17	595.59	6.13	367.8
LA MINA	35277.74	1702	23	27.93	3.56	224.64	6.18	370.8
ALTO DE SORÁ	35678.51	1702	22	26.88	3.55	145.02	6.22	373.2
SURSUBA	36279.65	1702	21	25.87	2.29	310.15	6.28	376.8
BOQUISCO	40878.16	1702	13	19.79	3.44	82.03	6.98	418.8

STA. ROSA	42881.97	1702	12	17.63	3.24	323.51	7.21	432.6
ZEGLA	44284.65	1702	11	13.89	3.28	228.55	7.38	442.8
EL SILENCIO	44885.79	1702	8	12.84	1.53	387.15	7.45	447
EMPALME	47089.99	1702	6	10.7	2.24	318.06	7.82	469.2
BUENA VISTA ARRIBA	47490.75	1702	6	9.78	2.18	506.61	7.86	471.6
FINCA 4	50095.72	1702	2	6.58	3.92	546.98	8.6	516
PTE. TORRES	50897.24	1702	1	4.43	1.74	1255.22	8.79	527.4
FINCA 67	52099.54	1702	1	3.78	0.62	2497.49	9.32	559.2
FINCA 63	52299.92	1702	1	3.78	0.22	5161.41	9.53	571.8
FINCA 1	52901.06	1702	1	3.77	0.19	6338.33	10.7	642
FINCA 2	54103.35	1702	1	3.69	0.59	1825.42	11.86	711.6
FINCA 3	54515.68	1702	1	3.64	0.56	2478.59	12.14	728.4
FINCA 3 RURAL	56507.93	1702	1	3.57	0.27	3706.79	14.4	864
BARRIADA 21 DE ABRIL	57109.09	1702	1	3.56	0.13	7711.98	15.74	944.4
FINAL	57841.5	1702	1	3.56	0.16	5920.33	17.61	1056.6

La Alerta Amarilla se activar a un caudal de 2 690.00 m³/s, que corresponde a un período de retorno menor de 1:5 años, causando inundaciones de moderadas a significativas aguas abajo de la presa Changuinola I, con nivel correspondiente de 169.00 msnm, en la Tabla 22 se muestran los resultados del HEC-RAS.

Tabla 21. Resultados, Para el caudal de la Alerta Amarilla

Alerta Amarilla

Estación	Estacionamiento	Caudal	Cota de fondo de río	Elevación de crecida	Velocidad	Ancho Huella	Tiempo de Onda	Tiempo de Onda
	(m)	(m ³ /s)	(m)	(m)	(m/s)	(m)	(hrs)	(min)
INICIO	0	2690	145.67	168.54	0.76	614.65	0	0
PRESA CHAN I					Inl Struct			
PUENTE MABEY	2280.57	2690	63	73.83	4.41	59.28	0.11	6.6
NANCE RISCO	3406.49	2690	63	72.58	2.86	263.65	0.22	13.2
BAJO LA ESPERANZA	6812.98	2690	58	66.56	6.73	148.31	0.67	40.2
BAJO GAVILAN	9017.18	2690	56	62.76	6.08	214.62	0.97	58.2
CASA DE MAQUINA	13424.21	2690	52	59.17	3.85	145.5	1.51	90.6
BOCA CHICA	14312.14	2690	50	57.35	3.61	176.24	1.58	94.8
MARCO CABLE VIA	15915.2	2690	46	55.79	3.5	152.17	1.75	105
QDA. GUABO	18520.16	2690	39	47.77	6.73	147.12	1.97	118.2
CORRIENTE GRANDE	19722.45	2690	34	38.67	5.21	134.29	2.04	122.4
BETANIA	28729.69	2690	28	36.56	1.05	935.43	4.64	278.4
ISLA VENADO	33073.54	2690	27	33.42	2.45	374.05	5.32	319.2
COCHIGRO	34075.45	2690	25	31.04	2.6	343.73	5.42	325.2
QDA. CARBAÑO No. 2	34876.98	2690	24	30.2	2.05	817.69	5.52	331.2
LA MINA	35277.74	2690	23	29.11	4.1	275.43	5.56	333.6
ALTO DE SORÁ	35678.51	2690	22	27.98	4.41	160.91	5.6	336
SURSUBA	36279.65	2690	21	26.77	2.82	482.1	5.65	339

BOQUISCO	40878.16	2690	13	21.11	4.43	88.34	6.34	380.4
STA. ROSA	42881.97	2690	12	18.91	3.26	436.17	6.55	393
ZEGLA	44284.65	2690	11	14.56	4.05	249.15	6.73	403.8
EL SILENCIO	44885.79	2690	8	13.92	1.87	444.49	6.79	407.4
EMPALME	47089.99	2690	6	11.91	2.4	713	7.16	429.6
BUENA VISTA ARRIBA	47490.75	2690	6	10.5	2.64	670.71	7.2	432
FINCA 4	50095.72	2690	2	6.9	4.96	552.95	7.91	474.6
PTE. TORRES	50897.24	2690	1	5.06	1.83	2042.09	8.09	485.4
FINCA 67	52099.54	2690	1	4.51	0.69	3532.54	8.63	517.8
FINCA 63	52299.92	2690	1	4.51	0.27	5558.33	8.82	529.2
FINCA 1	52901.06	2690	1	4.5	0.22	6388.3	9.82	589.2
FINCA 2	54103.35	2690	1	4.42	0.76	2362.97	10.83	649.8
FINCA 3	54515.68	2690	1	4.37	0.66	2870.33	11.08	664.8
FINCA 3 RURAL	56507.93	2690	1	4.29	0.33	3745	12.97	778.2
BARRIADA 21 DE ABRIL	57109.09	2690	1	4.29	0.16	7711.98	14.1	846
FINAL	57841.5	2690	1	4.28	0.2	5920.33	15.66	939.6

Una vez obtenido los resultados podemos establecer las emergencias que aplican para la Central Hidroeléctrica Changuinola I, estableciendo los niveles, procedimientos, manejo y requisitos a cumplir para el correcto manejo de las emergencias.

9 Estudio de Afectación de Ribera de Embalse y Valle

El estudio de afectación de ribera o embalse y valle de la Central Hidroeléctrica Changuinola I, se basa en los criterios establecidos en Resolución AN N° 3932 de 22 de octubre de 2010, “por la cual se aprueban las Normas para la Seguridad de Presas del Sector Eléctrico”.

Este análisis se realizó utilizando la información suministrada por la empresa AES- Changuinola, la obtenida de las visitas de campos del área de influencia de la Central Hidroeléctrica Changuinola I y la generada de las simulaciones hidrológicas e hidráulicas. En esta sección se presentará las posibles afectaciones según las diferentes situaciones de emergencia descritas en la Resolución AN N° 3932-ELEC de 22 de octubre de 2010. En la tabla 23 analizan las posibles afectaciones de los escenarios según norma:

Tabla 22. Resumen de las posibles Afectaciones de riberas de embalse y valles

Escenarios de afectaciones	Escenarios de emergencias en evaluación	Descripción de las posibles afectaciones de riberas de embalse y valles
Por la ocurrencia de diferentes ondas de crecida	<p>Por colapso estructural en condición de operación normal.</p> <p>Por colapso estructural durante crecidas extraordinarias.</p>	Ambas condiciones provocarán ondas de crecidas, que solo afectarán las áreas cercanas al cauce del río. En el caso de Changuinola, dada la fuerza de la corriente, en las riberas aguas abajo de la presa, las afectaciones serán de tipo económica y ecológica dado que se prevé pérdidas de bienes y de la cobertura vegetal del bosque de galería. Así como la fauna asociada a estos ecosistemas.
Por remanso hidráulico	Bajo condiciones de crecidas ordinarias y extraordinaria	No es aplicable, ya que la presa Changuinola I consta de un vertedero libre.
Por probables usos de la estructura de evacuación	<p>Apertura súbita de compuertas en condición normal de operación.</p> <p>Por Falla de operación de las estructuras hidráulicas de descarga</p>	No es aplicable, porque la presa de la Central Hidroeléctrica Changuinola I no cuenta con estructuras de evacuación (compuerta de fondo).
Por cambios en las funciones de la presa	<p>Por colapso estructural en condición de operación normal</p> <p>Por colapso estructural durante crecidas extraordinarias</p>	No se prevé modificaciones o cambios de uso de las funciones de la Presa de Changuinola I.
Por transporte de sedimento	Todos los escenarios de emergencias generan transporte de sedimento	El transporte de sedimento aguas abajo de la Presa Changuinola I variará según los escenarios de simulación que se evalúan. Sin embargo, una condición que agravaría significativamente el tema de transporte de sedimento es la rotura de presa; ya que el material que se ha depositado en los embalses será conducido por la crecida en el río Changuinola, alterando la geomorfología del cauce y sus respectivos hábitats.
Por inundación súbita	Por colapso estructural en condición de operación normal	Según la ubicación de las poblaciones con respecto a la central hidroeléctrica, no se prevé inundaciones súbitas, dado que habría tiempo suficiente para dar aviso a la población. Por lo tanto, no aplica.

En las Tabla 23, se dan a conocer los lugares con posibles afectaciones del tramo, según la Sección 8.6 se marcan en negrita los niveles de los caudales de los diferentes períodos de retornos que están por encima de los niveles a los que se encuentran los poblados.

Tabla 23. Lugares afectados Según las diferentes condiciones

Estación	Poblados	Bajo condiciones de crecidas ordinarias y extraordinarias					Colapso estructural Durante crecidas extraordinarias	Colapso estructural en Operación Normal
		Niveles (msnm)						
		Q-10	Q-50	Q-100	Q-1000	Q-10000	Q-10000	Q-NMON
1249	Puente Mabey	74.65	74.84	70.56	73.15	76.47	84.15	77.67
1248.6	Nance Risco	73.37	69.65	75.45	77.29	78.71	82.54	77.42
1237.6	Bajo La Esperanza	67.63	65.36	70.03	71	72.03	75.56	70.62
1232	Bajo Gavilan	62.86	62.12	66.29	68.64	71.08	75.45	68.55
1215	Casa De Maquina	60.07	60.48	63.04	65.83	68.57	70.43	64.99
1204	Boca Chica	58.35	59.12	61.45	64.26	66.93	70.32	62.98
1190	Marco Cable Via	56.85	49.77	60.05	63.07	65.87	68.22	60.89
1185	Qda. Guabo	48.65	40.41	50.22	51.85	54.17	55.4	50.2
1177	Corriente Grande	39.08	38.6	40.46	41.91	43.94	47.89	42.28
1164	Betania	37.22	35.78	39.19	40.86	42.49	45.17	39.83
1158	Isla Venado	34.19	32.88	36.37	38.11	39.64	41.25	36.47
1151	Cochigro	31.6	32.53	33.31	34.85	35.93	36.49	33.39
1140	Qda. Carbaño No. 2	30.96	31.46	32.99	34.68	35.85	36.68	33.01
1135	La Mina	29.87	29.13	32.09	33.79	34.89	35.34	32.04
1131	Alto De Sorá	28.56	28.15	29.13	31.86	32.8	33.39	29.89
1129	Sursuba	27.18	22.81	28.54	29.64	30.75	32.3	28.77
1127	Boquisco	21.78	21.29	22.85	24.89	25.76	26.69	23.84
1124	Sta. Rosa	19.71	14.22	22.22	21.94	22.83	23.77	20.62
1106	Zegla	13.8	15.39	14.6	15.7	16.92	19.71	16.47
1096	El Silencio	14.46	13.43	15.74	16.7	17.59	18.68	15.96
1089	Empalme	12.48	11.66	13.76	14.91	15.52	16.19	13.48
1086	Buena Vista Arriba	10.89	8.39	11.92	12.78	13.56	14.63	12.26
1075	Finca 4	7.38	6.12	8.79	9.72	10.49	10.37	8.28
1073	Pte. Torres	5.49	5.8	6.45	7.48	8.61	8.02	6.17
1060	Finca 67	4.92	5.79	6.16	7.33	8.53	7.78	5.42
1056	Finca 63	4.92	5.79	6.16	7.33	8.53	7.78	5.41
1050	Finca 1	4.91	5.7	6.15	7.32	8.52	7.75	5.41
1049	Finca 2	4.83	5.67	6.06	7.24	8.43	7.5	5.35
1046	Finca 3	4.78	5.59	6.03	7.21	8.41	7.42	5.33
1040	Finca 3 Rural	4.71	5.58	5.95	7.13	8.32	5.82	5.11
1038	Barriada 21 De Abril	4.7	5.58	5.94	7.12	8.32	5.78	5.11

Fuente: Consultoría Estudio y Diseños (CEDSA), noviembre 2021

En la Tabla No. 25 se presentan las poblaciones establecidas en el área de estudio y/o de influencia directa de la presa Changuinola I, estos poblados ubicados aguas abajo del embalse de la presa Changuinola I, pueden verse afectados por la huella de inundación. La población de esta región pertenece al Distrito de Changuinola y es importante resaltar que no todas las personas que lo conforman se verían afectadas por la huella de inundación que cause alguna de las situaciones de emergencia que se presenten en la presa Changuinola I.

Tabla 24 Datos de la población aguas abajo de la presa Changuinola I

Distrito	Corregimiento	Poblado	Viviendas totales	Población total	Coordenadas UTM (WGS-84)		Elev. Msnm	
					Norte	Este		
Changuinola	Changuinola	Barra 44	4	6	1045022.4	341700.30	8.46	
		Barrlada 21 de Abril	58	408	1047537.9	333895.52	8.00	
		Changuinola	4,069	17997	1047537.9	333895.52	8.00	
		Finca 61	106	578	1045178.1	338043.26	3.35	
		Finca 62	130	772	1044944.6	336611.57	7.00	
		Finca 62 Rural	4	27	1044944.6	336611.57	7.00	
		Finca 63	239	1638	1043855.3	335413.30	8.75	
		Finca 64	128	838	1045956.2	335911.28	7.14	
	Finca 67	55	422	1043108.3	334728.58	9.27		
	El Empalme	El Emplame	2,275	11035	1041085.3	332752.22	15.11	
		El Silencio	781	2017	1038330.8	331180.47	38.61	
		Finca 1	67	634	1040691.8	336243.79	8.68	
		Finca 2	89	675	1040851.8	337436.35	8.90	
		Finca 3	74	545	1042470.3	338416.75	5.87	
		Finca 3 Rural	4	14	1043295.1	339039.22	1.00	
		Finca 4	348	1700	1039908.0	334815.05	15.36	
	Cochigro	Puente Torres	6	32	1040601.2	334053.05	39.30	
		Alto de Sorí	14	105	1032700.3	329368.29	120.11	
		Bajo La Esperanza	190	149	1025694.6	336124.92	71.95	
		Betania	4	19	1028391.8	332427.36	119.2	
		Boca Chica	17	59	1025272.6	332730.25	74.66	
		Boquisco	31	54	1033022.4	332335.29	45.53	
		Campamento Bracha	4	18	1027315.7	3304801.0	84.10	
		Cochigro	70	201	1030621.3	328812.62	42.22	
		Corriente Grande	24	37	1028978.9	331200.55	48.22	
		Qda. Guabo	86	356	1028014.5	330213.24	69.20	
		Isla Venado	13	19	1030426.4	330485.98	45.19	
		La Mina	29	96	1031273.4	328537.58	103.54	
		Marco o Cable Vía	21	83	1026624.9	331029.37	89.20	
		Qda. Carbón No. 2	9	32	1031565.5	329803.35	46.07	
		Santa Rosa	79	168	1034623.6	331749.19	20.98	
	Sursuba	35	96	1032393.8	330222.11	31.89		
	Nance del Risco	Bajo Gavilán	51	113	1025573.9	335436.22	76.50	
		Nance Risco (puente)	207	554	1023628.0	337775.01	100.0	
	Teribe	Zegla	23	65	1035804.4	331431.23	24.53	
	La Gloria	Junco o San Juan	17	241	1036323.3	33950.49	25.49	
			Total	9,361	41,803			

Fuente: "Volumen I. Tomo 2. Cuadro 3: Algunas Características Importantes de las Viviendas Particulares Ocupadas y de la Población de la República, Por Provincia, Distrito, Corregimiento y Lugar Poblado." según censo 2010, INEC.

Las coordenadas UTM y elevaciones son datos recopilados por CEDSA, Septiembre 2014.

Para las comunidades afectadas se realizaron cálculos del porcentaje de afectación en cada área global las cuales se muestran en la Tabla 25, estos valores son para casos de Alerta Roja.

Tabla 25 Comunidades Afectadas para la Presa Changuinola

Nombre de Comunidad	Área global m ²	Afectación m ²	% de afectación
Bajo Gavilán	2988490	1100644	37%
Balas Pit rural	275206	275206	100%
Bambú	35879	16409	46%
Boca chica (P)	1348848	178461	13%
Boca de junco (P)	190093	48840	26%
Boca de junco (P)	184507	124317	67%
Boquisco	967989	560649	58%
Buena Vista Abajo o Bambito	592724	365841	62%
Campamento Bracha	2012	2012	100%
Changuinola	5237194	2499110	48%
Cochigro	715064	124700	17%
Corriente grande	554143	511010	92%
El bajo de la esperanza	1707597	820019	48%
El canal	6658566	892418	13%
El empalme	2419173	2320394	96%
El silencio	3150996	1534832	49%
Finca 1	74398	74398	100%
Finca 2	116386	116386	100%
Finca 3	177406	173425	98%
Finca 3 rural	176043	176043	100%
Finca 4	740477	504591	68%
Gavilán (P)	18743	18665	100%
Isla venado	445642	347671	78%
Junco o san juan	3191586	810358	25%
La barra (P)	54565	54565	100%
La escondida (P)	17233	17233	100%
La escondida (P)	142468	142468	100%
La hortaliza	882431	221592	25%
La mina	111767	47640	43%
Marco o bable Guía	114611	54204	47%
Milla 11 (P)	198313	56391	28%
Milla 11 (P)	20122	20122	100%
Milla 12	127295	78857	62%
Nance risco (P) (cabecera)	4337105	1653760	38%
Quebrada Carbón n	188367	76791	41%
Quebrada guabo	484460	246520	51%
Santa rosa (P)	68458	67427	98%

Santa rosa (P)	1921172	1661513	86%
Sursuba	828554	722396	87%
Torres	37053	29806	80%
Urbanización nuevo amanecer	160168	153777	96%
Zegla	515149	84206	16%

Fuente: Consultoría Estudio y Diseños (CEDSA), enero 2020

Las comunidades con mayor afectación fueron Balas Pit Rural, Boca de Junco, Boquisco, Buena Vista Abajo o Bambito, Campamento Bracha, Corriente Grande, El Empalme, Finca 1, Finca 2, Finca 3, Finca 3 Rural, Finca 4, Gavilán, Isla Venado, La Barra, La Escondida, Milla 11, Milla 12, Quebrada Guabo, Santa Rosa, Sursuba, Torres y Urbanización Nuevo Amanecer. Todas estas tienen más del 50% de afectación de su área total, causando grandes pérdidas y daños.

Otro tipo de daño que produce las roturas de presas es la afectación al uso de suelos la cual se ve en la Tabla 26. Changuinola cuenta con una vegetación muy abundante y espesa siendo esta la mayor cobertura de área llamadas Bosques Maduros. Los bosques maduros tienen un nivel de afectación muy bajo a pesar de su gran área global.

Tabla 26 Uso de Suelos Afectados para la Presa Changuinola

Uso de suelo	Área global m ²	Área afectada m ²	% de afectación
Bosques intervenidos	326877422	6954945	2.128%
Bosque inundable mixto	127835152	12271295	9.599%
Bosque maduro	4474467631	1221844	0.027%
Bosque secundario maduro	67488753	118683	0.176%
Otros usos	5349201	4759944	88.984%
Rastrojo	36143345	11960036	33.091%
Uso agropecuario	171726350	71514186	41.644%
Uso agropecuario de subsistencia	1344115	595203	44.282%

Fuente: Consultoría Estudio y Diseños (CEDSA), enero 2020.

El uso agropecuario se ve grandemente alterado por este tipo de alerta al igual que el rastrojo y otros usos de suelo.

Las estructuras de accesibilidad, tales como calles y puentes, que se ven afectadas por la inundación bajo un escenario de Alerta Roja - rotura de presa, son:

- La Avenida Isabel Becker que atraviesa el río con el puente Maybe y conecta con la Ave. Charco La Pava.
- La Avenida Isabel Becker que conecta con la Avenida Nance Riscó.
- La Avenida Riscó Abajo que conecta con la Avenida Isabel Becker.
- La carretera Almirante – Changuinola que atraviesa el río con el puente Torres y conecta con la Avenida Omar Torrijos Herrera.
- Las calles internas que comunican Finca 4 con Finca 3, Finca 2 y Finca 1.

- La avenida Omar Torrijos Herrera que brinda el acceso a la Barriada 21 de Abril, la Finca 41 y el Aeropuerto de Changuinola – Manuel Niño.
- Las calles del pueblo de Changuinola y su conexión con Finca 64, Finca 62, Finca 62 Rural, Finca 63 y Finca 67.
- La Avenida 17 de Abril y la Avenida Omar Torrijos Herrera que van desde Changuinola hasta El Empalme.
- Las calles internas de El Empalme.
- La Vía El Silencio, La carretera almirante – El Empalme.
- La Vía El Silencio que atraviesa el río Teribe con un puente y conecta con la carretera de Bonyic.
- La carretera santa de Bonyic que conecta con la carretera Santa Rosa de Sursuba.
- La Avenida Los Gavilanes.
- La Planta Potabilizadora no se encuentra dentro de la huella de inundación, pero todos sus accesos se ven afectados.
- La Avenida Francisco Santos que brinda acceso a la Casa de Máquinas de la Mini-Hidro de la Central Hidroeléctrica Chan I.

9.1 Delimitación del Área de Seguridad

Cumpliendo con la Resolución AN 11761- Elec del 9 de noviembre de 2017, se delimita las áreas cercanas de seguridad para la Central Hidroeléctrica Changuinola I:

- **Embalse:** Boyas de Seguridad / 185 metros aguas arriba de la Presa.
- **Casa de Máquinas:** Canal de Descarga / 250 metros aguas abajo de Casa de Máquinas.
- **Minihidro:** Canal de Descarga / 140 metros aguas abajo de Casa de Máquinas.

10 Vinculación con el Sistema de Protección Civil. Planes de Evacuación

Una situación de emergencia que se genere en la Presa de Changuinola I podrá causar daños y pérdidas aguas abajo de la presa. AES Changuinola, trabajará de forma coordinada con las autoridades locales, organizaciones no gubernamentales, radioaficionadas e instituciones públicas, que por sus funciones participan en la prevención y mitigación de riesgo, en la preparación y atención de emergencia; con el objetivo de salvaguardar la vida y bienes aguas abajo de la presa.

A continuación, en la Tabla 28 se presenta la lista de las ubicaciones de los diagramas de aviso, establecidos en la sección 11 (Diseños de notificaciones y diagramas de aviso).

Tabla 27. Lista de Ubicaciones de los Diagramas de Avisos Impresos

<i>Ubicaciones en la Central Hidroeléctrica</i>	<i>Ubicaciones en Entidades Públicas</i>
1. Sala de Control	1. Fuerza Pública de Changuinola
2. Sala de Emergencias (Oficinas de AES Changuinola)	2. Cuerpo de Bomberos de Changuinola
	3. Oficina Regional de SINAPROC
	4. Centro Nacional de Despacho
	5. SENADIS Changuinola

Para iniciar con este proceso de vinculación, se hará una presentación y distribución del PADE, a todas las autoridades locales, gubernamentales y no gubernamentales que participarán en forma efectiva ante la ocurrencia de una situación de emergencia citada en este PADE. Cada una de estas autoridades se les invita a participar de los simulacros.

EL Plan de acción de emergencia tiene los lineamientos a seguir y será implementado por AES Changuinola, ante una situación de emergencia dando los avisos oportunos a todas las entidades descritas. Sin embargo, la planificación, las alertas y evacuaciones se deben desarrollar en conjunto con las autoridades locales (Representantes), con apoyo del Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC). En todos los niveles de alerta, tanto las autoridades locales como el SINAPROC deberán apoyar con el estudio y coordinación de las áreas afectadas con el fin de implementar los planes de notificación y evacuación. No obstante, AES Changuinola se reunirá con las partes interesadas; representantes de corregimiento y las instituciones de seguridad pública para suministrarles y explicarles los diferentes escenarios que contempla este PADE y sus respectivos planos de inundación (Mapas #3 - #7).

Las autoridades locales y SINAPROC son responsables de la terminación de actividades de acciones de emergencia o de la evacuación (según sea el caso), incluyendo la publicación de notas de prensa para la radio, televisión, o medios impresos. Las autoridades y la policía local serán responsables de la seguridad dentro de las áreas afectadas durante y después de una emergencia; esto último para asegurar la entrada apropiada a las áreas afectadas para proteger al público.

Para las viviendas ubicadas en lugares con posibles afectaciones en el Anexo mapa # 8 se establecen las rutas de evacuación. Las rutas de evacuación son establecidas mediante el estudio de los puntos altos en la zona y la planicie de inundación marcada según las simulaciones de la sección 8

(Simulación Hidráulica – Metodología y datos básicos de análisis), mediante la obtención de las planicies de inundación puede determinarse las zonas afectadas ante una emergencia según el tipo de alerta. Una vez definidas pueden establecerse las zonas seguras a donde las personas deben evacuar siguiendo los caminos y vías de accesos más cercanos, estas zonas seguras fueron determinadas tomando en cuenta que el sitio contase con un lugar de albergue, pudiendo ser una escuela, un hospital o una iglesia, que se tuviera acceso a caminos o calles disponibles, y que fuese un sitio topográficamente más alto que la comunidad de donde se están evacuando los moradores.

El personal de AES Changuinola será responsable de monitorear la presa durante una situación de emergencia y mantendrá informados, según los diagramas de aviso, de las condiciones de la presa desde el momento de inicio de una emergencia hasta el cese de esta. Se usarán todos los medios de comunicación disponibles. El principal medio de comunicación será el teléfono. También se pueden usar celulares, radio, e internet.

El PADE contemplará acciones que serán implementadas por el Director del Complejo CA o el Líder de Operaciones y su equipo de trabajo. Las comunidades que se ubican aguas abajo de la presa dentro de la planicie de inundación son responsabilidad conjunta con las autoridades locales y las instituciones que forman parte del Sistema Nacional de Protección Civil. Los organismos competentes por la seguridad pública deben prestar los siguientes servicios: seguridad en el área afectada, evaluación de los daños y análisis de las necesidades de las comunidades y la rehabilitación de los servicios básicos.

11 Diseño de notificaciones y diagramas de Aviso

Para cada una de las situaciones de emergencias, el Coordinador del PADE, realizará notificaciones según el Diagrama de Aviso respectivo. Estos diagramas de aviso se han realizado basados en la Resolución AN No 3932-Elec del 22 de octubre de 2010 y su modificación en en la resolución AN No 11761-Elec del 9 de noviembre de 2017. Las notificaciones y/o mensajes por alerta son los siguientes:


11.1.1 Alerta Blanca

"Soy el responsable primario, por AES Changuinola, en la Planta Changuinola I, la cual tiene la siguiente situación de alerta (especificar la causa); por lo tanto, a las (HH:MM) se activa la Alerta Blanca, para la presa, Changuinola I. Repito: Notifico que la Central Hidroeléctrica Changuinola I, tiene la siguiente situación de alerta (especificar la causa); por lo tanto, a las (HH:MM) se activa el nivel de Alerta Blanca. Se están tomando las medidas necesarias de vigilancia y control. Se solicita que los organismos competentes estar alerta ante la situación presentada en la Presa Changuinola I. Manténgase en contacto e informado sobre las siguientes notificaciones o terminación de la alerta. El responsable primario puede ser contactado al teléfono: (especificar los números de teléfonos). Por favor comunique la recepción de este mensaje, confirme que ha entendido y proporcione su nombre y apellido".

Testigo del Evento



Alerta Blanca



Procedimiento/Aviso Sugerido Alerta Blanca:

... por AES Changuinola, en la Planta Changuinola I, la cual tiene la
 (especificar la causa); por lo tanto, a las (HH:MM) se activa la Alerta
 Changuinola I. Repito: Notifico que la Central Hidroeléctrica Changuinola I,
 alerta (especificar la causa); por lo tanto, a las (HH:MM) se activa el
 án tomando las medidas necesarias de vigilancia y control. Se solicita
 ites estar alerta ante la situación presentada en la Presa Changuinola
 informado sobre las siguientes notificaciones o terminación de la
 no puede ser contactado al teléfono: (especificar los números de
 ique la recepción de este mensaje, confirme que ha entendido y
 lido".



11.1.2 Alerta Verde

“Soy el responsable primario², por AES Changuinola, en la Planta Changuinola I, la cual tiene la siguiente situación de emergencia (especificar la causa); por lo tanto, a las (HH:MM) se activa la Alerta Verde, para la presa, Changuinola I. Repito: Notifico³ que la Central Hidroeléctrica Changuinola I, tiene la siguiente situación de emergencia (especificar la causa); por lo tanto, a las (HH:MM) se activa el nivel de Alerta Verde. Se están tomando las medidas necesarias de vigilancia y control. Se solicita que los organismos competentes de la Protección Pública deben estar listo para el proceso de evacuación, de los poblados aguas abajo de la Presa Changuinola I. Por favor ponga a todos sus contactos en alerta. Manténgase en contacto e informado sobre las siguientes notificaciones o terminación de la emergencia. El responsable primario⁴ puede ser contactado al teléfono: (especificar los números de teléfonos). Por favor comuníquese la recepción de este mensaje, confirme que ha entendido y proporcione su nombre y apellido”.

² Operador de la central o el Coordinador del PADE

³ Notificación a UTEP, ASEP según las Normas de Seguridad de Presa.


⁴ Operador de la central o el Coordinador del PADE



Testigo del Evento



Alerta Verde



Texto/Aviso Sugerido Alerta Verde:

...nsable primaria', por AES Changuinola, en la Planta Changuinola I, la cual tiene la ...ción de emergencia (especificar la causa); por lo tanto, a los (HETMM) se activa la ... para la presa, Changuinola I 'Repito Notifico' que la Central Hidroeléctrica ... tiene la siguiente situación de emergencia (especificar la causa); por lo tanto, a los ... activa el nivel de Alerta Verde. Se están tomando las medidas necesarias de vigilancia ... ylicita que los organismos competentes de la Protección Pública deben estar listo para ... evacuación, de los poblados aguas abajo de la Presa Changuinola I. Por favor ponga a ... intacts en alerta. Manténgase en contacto e informado sobre las siguientes ... o terminación de la emergencia. El responsable primaria' puede ser contactado al ... sificar los números de teléfonos. Por favor comunique la recepción de este mensaje, ... n entendido y proporcione su nombre y apellido"



11.1.3 Alerta Amarilla

“Soy el responsable primario⁵, por AES Changuinola, de la Central Hidroeléctrica Changuinola I, les notifico⁶ que se está presentando una situación potencialmente peligrosa (especificar la causa); en la Presa Changuinola I. Repito: les notifico que se está presentando una situación potencialmente peligrosa (especificar la causa); en la Presa Changuinola I. Por favor declare la Alerta Amarilla y notifique a la Autoridad competente en el Manejo del Agua como a los organismos competentes en la protección pública. Por favor comunique la recepción de este mensaje, confirme que ha entendido y proporcione su nombre y apellido. El Responsable primario⁴ puede ser contactado a los teléfonos: (especificar los números de teléfonos)”


El Responsable Primario⁴, es responsable de declarar el Alerta Amarilla a la autoridad competente en el manejo del agua, quien notifica la magnitud y evolución de los caudales que transportará el río aguas abajo de la presa, a la UTESEP y a los organismos competentes en la protección pública, SINAPROC-COE, quienes pondrán en marcha las acciones estipuladas en sus correspondientes planes locales.

⁵ Operador de la central o el Coordinador del PADE

⁶ Notificación a la UTESEP, ASEP según las Normas de Seguridad de Presa



Alerta Amarilla



Clave:

- Acción Obligatoria
- Comunicación Alterna
- Autoridades de Respuesta y Gestión de Emergencias
- Autoridades de Coordinación Nacional
- Autoridades Locales
- Personal Administrativo / Dirección Responsable Primario

Mensaje de Texto/Aviso Sugerido Alerta Amarilla:

"Soy el responsable primario, por AES Changuinola, de la Central Hidroeléctrica Changuinola I, les notifico que se está presentando una situación potencialmente peligrosa (especificar la causa); en la Presa Changuinola I. Repito: les notifico que se está presentando una situación potencialmente peligrosa (especificar la causa); en la Presa Changuinola I. Por favor declare la Alerta Amarilla y notifique a la Autoridad competente en el Manejo del Agua como a los organismos competentes en la protección pública. Por favor comunique la recepción de este mensaje, confirme que ha entendido y proporcione su nombre y apellido. El Responsable primario puede ser contactado a los teléfonos: (especificar los números de teléfonos)"

11.1.4 Alerta Roja

El Responsable Primario⁷ es responsable de declarar el Alerta Roja y notificar de la situación: a los pobladores ubicados en el área cercana de seguridad definida en el PADE, a las autoridades locales, a la UTESEP, y a los organismos competentes en la protección pública, SINAPROC-COE quienes pondrán en marcha las acciones estipuladas en sus correspondientes planes locales. AES Changuinola, notificará la situación de emergencia con el siguiente mensaje:

“Soy el responsable primario⁷, por AES Changuinola, en la Central Hidroeléctrica Changuinola I, les notifico⁸ que se ha presentado una situación de emergencia (especificar la causa) que ha ocurrido en Presa causando pérdidas incontrolables de agua del embalse. Repito: les notifico que se ha presentado una situación de emergencia (especificar la causa)⁶ que ha ocurrido en la Presa Changuinola I con pérdidas incontrolable de agua del embalse, por favor declare la Alerta Roja y notifique a los organismos competentes en la protección pública. Por favor comunique la recepción de este mensaje, confirme que ha entendido y proporcione su nombre y apellido El Coordinador del PADE puede ser contactado a los teléfonos: (especificar los números de teléfonos).”

⁷ Operador de la central o el Coordinador del PADE

⁸ Notificación a UTESEP, ASEP según las Normas de Seguridad de Presa





Clave:

- Acción Obligatoria
- Comunicación Alterna
- Autoridades de Respuesta y Gestión de Emergencias
- Autoridades de Coordinación Nacional
- Autoridades Locales
- Personal Administrativo / Dirección Responsable Primario

Mensaje de Texto/Aviso Sugerido Alerta Roja:

"Soy el responsable primario¹, por AES Changuinola, en la Central Hidroeléctrica Changuinola¹, les notifico² que se ha presentado una situación de emergencia (especificar la causa)³ que ha ocurrido en Presa causando pérdidas incontrolables de agua del embalse. Repito: les notifico que se ha presentado una situación de emergencia (especificar la causa)³ que ha ocurrido en la Presa Changuinola¹ con pérdidas incontrolable de agua del embalse, por favor declare la Alerta Roja y notifique a los organismos competentes en la protección pública. Por favor comunique la recepción de este mensaje, confirme que ha entendido y proporcione su nombre y apellido El Coordinador del PADE puede ser contactado a los teléfonos: (especificar los números de teléfonos)⁴"

Los diagramas y mensajes anteriormente descritos son una guía, a continuación, se presenta una lista de los encargados por parte de AES Changuinola para la declaración de las emergencias y sus respectivos relevos de estos no encontrarse en la Central Hidroeléctrica de Changuinola I.

1. OPERADOR EN LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA CHANGUINOLA 1	ENCARGADO: OPERADOR DE TURNO	RELEVO: OPERADOR MOVIL
2. COORDINADOR DEL PADE POR AES CHANGUINOLA	ENCARGADO: ING. JOSE OCAMPO OFIC.: 758-3059 CEL.: 6930-6647	RELEVO: LIC. ADARYS DURAN OFIC.: 758-3059 CEL.: 6613-0109 RODOLFO AYARZA OFIC.: 758-3059 CEL.: 6619-1612
3. DIRECTOR DEL COMPLEJO CA	ENCARGADO: ING. LUIS ANTONIO GALAN OFIC.: 772-5670 CEL.: 6430-4100	RELEVO: ING. RICARDO CAMPOS OFIC.: 772-5670 CEL.: 6613-0104 ING. AMED MACHADO OFIC.: 772-5670 CEL.: 6618-6074
4. GERENTE GENERAL DE AES PANAMA	ENCARGADO: ING. MIGUEL BOLINAGA OFIC.: 206-2608 CEL.: 6619-0809	RELEVO: ING. LUIS ANTONIO GALAN OFIC.: 772-5670 CEL.: 6430-4100
5. LIDER DE OPERACIONES	ENCARGADO: ING. NITBELLE AIZPRUA OFIC.: 758-3059 CEL.: 6480-0094	RELEVO: ING. LUIS RODRIGUEZ OFIC.: 758-3059 CEL.: 6613-5948
6. VP DE OPERACIONES	ENCARGADO: ING. FRANCISCO FICARA OFIC.: 217-3611	RELEVO: ING. LUIS ANTONIO GALAN OFIC.: 772-5670 CEL.: 6430-4100
7. GESTOR AMBIENTAL	ENCARGADO: ING. RODOLFO AYARZA OFIC.: 758-3059 CEL.: 6619-1612	RELEVO: LIC. ADARYS DURAN OFIC.: 758-3059 CEL.: 6613-0109

Se debe recordar la información necesaria que el Coordinador del PADE deberá notificar, según lo señalado en el diagrama respectivo, durante el mensaje. Se enlista dicha información:

- Nombre de la presa (Presa Changuinola I).
- Situación de emergencia (Condiciones de Crecidas Ordinarias y Extraordinarias, Por Colapso Estructural en Condición de Operación Normal, Por Colapso Estructural durante Crecidas Extraordinarias, entre otras).
- Gravedad de la situación.



- Tipo de falla que está ocurriendo o se está desarrollando (por ejemplo, rebose o rotura).
- Hora exacta de la observación.
- Hora exacta de la falla, si ya ha ocurrido y se conoce, sino estimar.

12 Procedimiento para Declarar la Emergencia.

La detección precoz y evaluación de la(s) situación(es) o hecho(s) determinante(es) que inician o requieren una acción de urgencia son cruciales. El establecimiento de los procedimientos de información fiable y oportuna clasificación de una situación de emergencia es imprescindible para garantizar que la acción más adecuada se basa en la urgencia del caso.

Después de la observación de una situación peligrosa en la Central Hidroeléctrica Changuinola I, el inicio de la activación de planes de emergencia se puede dar tanto por el observador como por los representantes del sitio que conducen las labores de mantenimiento e inspecciones rutinarias. El personal de AES Changuinola que labora en la Central Changuinola I inspecciona regularmente la presa y sus estructuras asociadas. Es su responsabilidad reconocer señales de peligros en desarrollo tales como los anotados en la sección 5 (Identificación de las Emergencias), y seguir los procedimientos de declaración y manejo de emergencias.

13 Procedimiento para el Manejo de la Emergencia

El plan de emergencia involucra a todo el personal de la central hidroeléctrica Changuinola I, desde los operadores hasta el personal de jerarquía superior de AES Changuinola, así como también a la Autoridad Nacional de Servicios Públicos (ASEP). Por lo tanto, una vez que se identifica una condición de emergencia, es esencial para el éxito del PADE que el personal responsable responda inmediatamente para llevar a cabo la notificación por parte de AES Changuinola y las medidas necesarias para la ejecución de la emergencia por parte de los estamentos de seguridad.

Para ejecutar el PADE, el equipo de colaboradores funcionará de forma coordinada; será necesario seleccionar profesionales que ajusten a un perfil previamente definido, para desempeñar las tareas establecidas en el PADE. Los procedimientos para el manejo de las Emergencias se definirán detalladamente por situación de emergencia.

Definir las responsabilidades mencionadas, se entiende que las instalaciones de la Central Hidroeléctrica Changuinola I cuentan con instrumentación adecuada para verificar la seguridad de las presas, la casa de máquinas y otras estructuras de la central, la cual estará en funcionamiento las 24 horas del día.

A continuación, se describen las responsabilidades específicas de las personas u organizaciones para el mantenimiento y operación de la presa que son los responsables de implementar las diferentes fases de cada una de las fases que comprenden el PADE.

El **observador** de una falla inminente o real tiene el compromiso de notificar al operador de sala de control de la Central Hidroeléctrica Changuinola I y el operador notificará al Coordinador del PADE y este a su vez notificará a los organismos competentes en la Protección Pública de acuerdo con los diagramas de notificaciones incluidos en este documento.

El **Coordinador del PADE** tendrá las siguientes responsabilidades:

- Mantener un registro de todas las comunicaciones y/o notificaciones realizadas; según el diagrama de aviso; indicándole la hora e información reportada en la llamada de notificación.
- Coordinará actividades directas de reparación dentro de la Central Hidroeléctrica durante la emergencia.
- Mantendrá activo un inventario de equipos útiles para casos de emergencias, en especial herramientas que ayuden en maniobras de rescates.
- Revisión y solicitud de modificación al plan, distribución de copias del plan y los diagramas de flujo.
- Establecer el entrenamiento para el personal a cargo de la presa, y coordinar una prueba del plan.
- Es la persona para contactar si surge cualquier pregunta sobre el plan.
- Velar por la seguridad del personal, visitantes y terceras personas afectados por una emergencia dentro de las instalaciones de la Central Hidroeléctrica Changuinola I.

Independientemente del tipo de emergencia de que se trate, todos los empleados deberán estar capacitados en los procedimientos de respuesta a emergencias. Es por tanto imperativo el realizar regularmente simulacros y jornadas de adiestramiento.

Ante un accidente o desastre, cada persona deberá saber cómo conducirse y los niveles de improvisación deberían ser mínimos. Esa es la clave para afrontar exitosamente

La **sala de reuniones ubicada en la Oficina de AES Changuinola, Campamento 2, Ojo de Agua**, servirá como centro de operaciones durante la emergencia.

El **Director del Complejo CA**, designa al Coordinador del PADE, durante las emergencias, el **Director** tendrá las siguientes responsabilidades:

- Asumir la dirección y la responsabilidad de toda emergencia que requiera de la activación del Centro de Operaciones de Emergencias de AES Changuinola.
- Asegurar el buen entendimiento del PADE con las Autoridades Gubernamentales, para que cada uno desempeñe adecuadamente su rol frente a una emergencia.
- Coordinar y proveer dirección al Líder de Operaciones o al Coordinador del PADE en cuanto a las prioridades de respuesta.
- Autorizar la inversión de los recursos económicos y humanos en las actividades de respuesta y control de emergencias del PADE.

El **Director del Complejo CA/Administración/Servicios Generales** es el responsable del transporte y las comunicaciones. Las responsabilidades en transporte y comunicación será como mínimo lo siguiente:

- Colaborar en cuanto a sugerir las mejores y más seguras rutas de evacuación y formas de transporte.
- Emplear dichas rutas para movilizar alimentos, medicinas o enseres, o ayuda externa.
- Mantener el intercambio de información de lo que ocurre y vías abiertas de comunicación con las autoridades. Debe encargarse de radios (tanto de recepción, como de comunicación). Debe mantener un listado de teléfonos de emergencias actualizado y accesible.
- Confeccionará un directorio telefónico para, en caso de emergencia, poder llamar a SINAPROC (Protección Civil), Cuerpo de Bomberos, Ambulancias o Policía. Estos números estarán bien visibles en la sala de control de la Central Hidroeléctrica.
- El Director del Complejo CA o la persona que este designe, hablará en nombre de AES Changuinola y del personal de operaciones de la Central.

La responsabilidad de la duración, seguridad, conclusión y seguimiento durante una emergencia en la Central Hidroeléctrica es del personal apropiado, responsable de monitorear la presa durante una situación de emergencia, mantener a las autoridades locales y a SINAPROC informados de las condiciones de la presa desde el momento de la determinación inicial que existe una emergencia hasta que esta ha concluido. Se usarán todos los medios de comunicación disponibles, el principal medio de comunicación será el teléfono mediante el servicio de telefonía fijo y contratos de celulares con los distintos proveedores de servicios de telefonía móvil, sin dejar de lado como opción o alternativa el aviso mediante correos electrónicos.

Cabe mencionar que ante una falla de comunicación y quedar incomunicados (por inundación, por el colapso de puentes, pérdida de segmentos de carreteras, caída de las torres de comunicación de radio y/o falla de las empresas telefónicas) la central hidroeléctrica de Changuinola cuenta con un sistema de telefonía satelital trabajando y radios troncales, lo que les permitirá estar en contacto con diferentes entidades y/o actores en caso de emergencia.

La empresa AES Changuinola, será responsable de tomar la decisión de declarar que la situación de emergencia ya no existe en la presa. Esto podría deberse a la disminución de caudales, o a otra recomendación de la empresa. AES Changuinola comunicará esta información mediante notificación directa a las autoridades locales, UTESEP (ASEP) y a SINAPROC según lo establecido en la norma en los Diagramas de Avisos, para que el organismo responsable de la seguridad evalúe las zonas afectadas e indique la seguridad para la población.

14 Simulacros de Emergencia

El Coordinador del PADE conducirá una sesión anual de simulación o simulacro de emergencia del PADE, para habituar y disciplinar el comportamiento del personal de AES Changuinola, en todas las situaciones de emergencia contempladas en la sección 7 (Estudio de situaciones de emergencia) de este documento. El Coordinador del PADE o un proveedor será el responsable de programar, coordinar y dirigir el simulacro de la situación de emergencia correspondiente.

14.1.1 Criterios para la realización del simulacro

Para la realización de la simulación o simulacros de emergencia, El Coordinador del PADE presentará los diferentes escenarios de forma detalladas, al personal de AES Changuinola, con la finalidad de evaluar los conocimientos de todo el personal de la Central Hidroeléctrica Changuinola I, sobre los procedimientos y protocolos que se deben seguir ante una situación de emergencia descrita en el PADE.

El Coordinador del PADE presentará, las acciones a desarrollar según sea el caso al personal, quienes deberán tomar decisiones al respecto. Los resultados obtenidos en la simulación o simulacro, permitirá hacer los ajustes en los procedimientos o implementar procesos de capacitación del personal. El objetivo general que se quiere con la capacitación del personal es que adquieran los conocimientos y capacidad de reacción para que, en el momento que sea necesario, activar y dar seguimiento a las diferentes situaciones de emergencia presentadas en este Plan de Acción Durante Emergencias.

Las simulaciones o simulacros se ejecutarán a diferentes niveles según los siguientes criterios:

Bajo: Verificación de los sistemas de comunicaciones, los números telefónicos, nombres y cargos de los responsables en la cadena de avisos.

Medio: Seminarios – Taller en donde se discutan las acciones a seguir en caso de presentarse una de las situaciones de emergencia

Alto: Incluye desde simulaciones o ejercicios de gabinete hasta la simulación a escala real de una emergencia. Los simulacros deben incluir múltiples fallas. En cada simulacro debe plantearse un escenario de emergencia diferente. Debe abarcar todas las fases contempladas en una situación de emergencia real.

Para todas las situaciones de emergencia, AES Changuinola hará una simulación o simulacro de nivel bajo o medio que se llevará a cabo mediante un ejercicio en el que se ensayaran las medidas a seguir ante una situación hipotética de emergencia. Dicho simulacro se diseñará de manera que sea realista. El Coordinador del PADE escogerá la situación y hora; además, la asignación de un observador el cual verificará las acciones y notificaciones subsecuentes (quién, cuándo y los medios de comunicación), y determinará si todos los participantes tienen la versión actualizada del PADE.

La coordinación de esta simulación o simulacro se extenderá hasta las instituciones, según los diagramas de aviso. Se involucrará en este simulacro a personal interno de AES Changuinola y a las instituciones que tienen responsabilidades en el PADE.

Durante esta simulación o simulacro se abarcarán todas las fases contempladas en una situación de emergencia real:

- Detección del Evento
- Determinación del Nivel de Emergencia
- Niveles de Comunicación y Notificación
- Acciones Durante la Emergencia
- Terminación

Los simulacros y/o simulaciones se ejecutarán bajo los siguientes criterios:

- No debe realizarse un nivel de ejercitación si no se han comprendido las consignas y procedimientos del anterior.
- Se realizarán cuando la central hidroeléctrica este en situación normal y en una época del año en que las circunstancias permitan prever, con cierta garantía que no va a acontecer un incidente que genere una situación extraordinaria o de emergencia real.
- Se interrumpirán cuando durante su desarrollo surja alguna situación extraordinaria o de emergencia real o sea imprescindible la atención del personal para garantizar la operación normal de la central.
- No se permitirá el tráfico de personas o vehículos salvo que sean imprescindibles dentro del ejercicio del simulacro.
- La duración del ejercicio del simulacro dependerá del nivel del simulacro.
- Se involucrará a todo el personal necesario para llevar a cabo las tareas a realizar de acuerdo con la situación de emergencia en simulacro.
- Las comunicaciones deberán estar disponibles para el ejercicio.

Durante el desarrollo del ejercicio del simulacro, el observador asignado controlará y registrará en una bitácora todas las acciones que se desarrollen y se pondrá mayor interés en los siguientes aspectos:

- Utilización de los sistemas de comunicación.
- Tiempo de respuesta del personal.
- Comprobación de los sistemas básicos de comunicación y energía.
- Medidas de seguridad y protección personal.
- Adquisición de datos de auscultación.
- Seguimiento y control de los equipos de instrumentación del embalse.

Durante el ejercicio de simulación o simulacro se evaluarán los siguientes aspectos:

- Tratará sobre preocupaciones respecto a los contactos telefónicos,
- Evaluará el tiempo para completar el simulacro e identificará maneras de acortar el tiempo,
- Tratará sobre las pruebas de energía y equipos, (para apertura o cierre, tales como vertederos y otras estructuras hidráulicas de descarga).
- Indicará si los participantes tenían el PADE más reciente,

Se verificará la efectividad y funcionamiento de sensores automáticos disparándolos manualmente, o bien simulando y dando la alarma en forma verbal. Como se manejarán ante alguna de las siguientes posibilidades de Situación de Emergencia en el simulacro:

- Puesta a salvo del personal de operación de la presa.
- Comunicación de la Situación de Emergencia a las autoridades con jurisdicción aguas abajo de la presa indicando que tipo de emergencia se ha producido, constatando que se desarrolle el operativo de emergencia a cargo de otras Autoridades. Verificación que las autoridades mencionadas se encuentren en condiciones de asociar la emergencia con los potenciales efectos determinados en el PADE. Debe verificarse, en principio si las autoridades disponen de un ejemplar del PADE, si alguien lo ha estudiado, si se ha instrumentado su aplicación, y si se han previsto las medidas de mitigación necesarias.

El Coordinador del PADE, emitirá un informe Final del ejercicio del simulacro a SINAPROC que contendrá la siguiente información:

- a) Desarrollo detallado del ejercicio.
- b) Objetivos buscados con el ejercicio.
- c) Grado de preparación individual del personal.
- d) Nivel de coordinación entre el personal y con terceros.
- e) Dificultades presentadas.
- f) Problemas de los sistemas de comunicación.

- g) Adecuación de los medios materiales disponibles.
- h) Grado de cumplimiento de los objetivos buscados con el ejercicio.
- i) Fallas del PADE y modificaciones propuestas para la siguiente actualización.

14.1.2 Resultados de simulacros

Para la Central Hidroeléctrica Changuinola I, se han realizado simulaciones de emergencia por año, sumando una totalidad de 10 simulaciones de emergencia, al periodo 2023.

En el **Anexo 3** se incluirán las recomendaciones a realizar en el PADE y las acciones para su debido cierre.

Las simulaciones han sido conducidas y evaluadas por la Compañía Contratista JACUM Enterprises, CEDSA y Castillo Consultores.

15 Actualización del PADE

AES Changuinola revisará con una periodicidad mínima de un año, particularmente en lo referente a cambios de personas o entidades con responsabilidad específica, direcciones, números telefónicos, frecuencias e identificaciones de radio y toda otra información crítica para la eficacia de las acciones previstas. De no haber cambios durante el año, AES Changuinola enviará a la ASEP una nota notificando que no ha habido cambio alguno.

Además, AES Changuinola hará una revisión completa del PADE cada cinco (5) años; o como sea solicitado por la ASEP. La revisión completa identificará cualquier nuevo desarrollo u otros cambios aguas arriba o aguas abajo los cuales podrían necesitar la modificación del PADE. Si ocurren tales cambios, AES Changuinola informará rápidamente al director de la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP), el cual determinará en consulta con agencias y otros si las modificaciones son necesarias, y distribuirá cualquier modificación resultante.

AES Changuinola enviará cada cinco (5) años al Director de la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos:

- (i) Una declaración que el PADE ha sido revisado completamente,
- (ii) La última fecha en que fue aprobado, y
- (iii) Cualquier modificación o actualización, o una declaración que ninguna fue necesaria.

16 Bibliografía

- Resolución AN 3932-ELEC Normas para la Seguridad de Presas. Autoridad Nacional de los Servicios Públicos. 2010
- Resumen Técnico del Análisis Regional de Crecidas Máximas de Panamá. Período 1971-2006- Hidrometeorología.IHMPA. 2008
- Algunas Características Importantes de las Viviendas Particulares Ocupadas y de la Población de la República, Por Provincia, Distrito, Corregimiento y Lugar Poblado, INEC, censo 2010, INEC.
- Estrategia de Desarrollo Sostenible. Revisión y Actualización de la Estrategia de Desarrollo Sostenible de la Provincia de Bocas del Toro. Octubre 2008.
- Operation & Maintenance Manuals Civil Works Versión 4/11-08-29
- <http://www.conades.gob.pa/pdf/transparencia/idocumentos/ESTRATEGIADEDESARROLLOSOSTENIBLEBOCASDELTORODEF.pdf>.
- Hydrology report and Estimated Floods at the Dam – and Powerhouse Sites. EHP 007; January 29, 2010.
- Reservoir Routing and Spillway Capacity for Maximum Operation Level +165.00, on the basis of the IHMPA flood series 1975-2008. EHP 008; January 29, 2010.
- Changuinola I Hydroelectric project, Basic Design Report RCC Dam and 4.3 km tunnel; hydrological Report Appendix 1, October 23, 2006.
- Manual No. 1110-2-1420 Engineering and design, hydrologic engineering requirements for reservoirs, 31 October 1997.
- Changuinola I Hydroelectric project, owner's technical requirements, part c- construction requirements.
- Changuinola I HPP operation & maintenance manuals civil Works version 4/ 11-08-29 document number: tec-com-001.
- Changuinola I HPP powerhouse general drawing. Rev. C.
- Changuinola I HPP general layout for the project. Rev. B

- Changuinola I HPP mini Hydro Site plan.
- Changuinola I HPP Mini Hydro, Intake and RCC dam, site plan; general drawing.
- Changuinola I HPP Mini Hydro, Entrance Floor +90.61 Measure and Marking.
- Changuinola I HPP Mini Hydro, Machine Hall Floor +75.60 Measure and code marking.
- Changuinola I HPP Mini Hydro, Machine Hall +71.73/+72.73 Measure and code Marking.
- Changuinola I HPP Mini Hydro penstock excavation plan & Sections.
- Changuinola I HPP Mini Hydro, Excavation.
- Changuinola I HPP Mini Hydro, Excavation - sections.
- Changuinola I HPP Mini Hydro tailrace canal excavation plan.
- Changuinola I HPP Mini Hydro tailrace canal excavation profile and sections.
- Changuinola I HPP Mini Hydro tailrace canal excavation plan. Rev. C
- Changuinola I HPP Mini Hydro machine Hall Floor; general drawing. Rev. B
- Changuinola I HPP Mini Hydro access floor +90.61; general drawing. Rev. C
- Changuinola I HPP Mini Hydro roof plan; general drawing. Rev. B
- Changuinola I HPP Mini Hydro section; general drawing. Rev. B
- Changuinola I HPP Mini Hydro section line B; general drawing. Rev. B
- Changuinola I HPP Mini Hydro machine hall, access floor plan fire cells. Rev. B
- Changuinola I HPP; Changuinola 1 RCC dam arch gravity dam setting out cross section G-G, H-H and I-I
- Changuinola I HPP; Changuinola 1 RCC dam arch gravity dam setting out cross section E-E and F-F.

- Changuinola I HPP; Changuinola 1 RCC dam arch gravity dam setting out cross section A-A, B-B, C-C and D-D.
- Instrumentation Monitoring programme Report No. 10/4178/10724 Rev.D
- Gavilán Hydroelectric project, Sismic Hazard evaluation for the Gavilan dam site, October 2006
- Schmidt, V., Climent, A., Dale, A., Bungum, H. (1998). Relaciones espectrales de atenuación para América Central y para Costa Rica. Costa Rica.
- Wald, D.J., Worden, B.C., Quitoriano, V., Pankow, K.L. (2006). Shake Map Manual. Technical Manual, Users Guide, and Software Guide.
- Campbell Scientific Centro Caribe S.A. (2019). Manual de Uso. Vista general y uso de los armarios de medición.
- JACUM ENTERPRISES S.A. (2014) Informe Final del Ejercicio de “Simulación Plan De Acción Durante Emergencias (PADE) de la Central Hidroeléctrica Changuinola I.
- JACUM ENTERPRISES S.A. (2015) Informe Final del Ejercicio de “Simulación Plan De Acción Durante Emergencias (PADE) de la Central Hidroeléctrica Changuinola I.
- JACUM ENTERPRISES S.A. (2016) Informe Final del Ejercicio de “Simulación Plan De Acción Durante Emergencias (PADE) de la Central Hidroeléctrica Changuinola I.
- JACUM ENTERPRISES S.A. (2017) Informe Final del Ejercicio de “Simulación Plan De Acción Durante Emergencias (PADE) de la Central Hidroeléctrica Changuinola I.
- JACUM ENTERPRISES S.A. (2018) Informe Final del Ejercicio de “Simulación Plan De Acción Durante Emergencias (PADE) de la Central Hidroeléctrica Changuinola I.
- Geotecnia e infraestructura (2019). Informe técnico. Automatización del proyecto Hidroeléctrico Changuinola I.

EVIDENCIA FOTOGRAFICA



Manómetros de presión




Péndulo, monitorear el desplazamiento horizontal de la presa.



Caja de control para toma de lecturas de inclinómetros

ANEXO No. 1



CONSULTORÍA, ESTUDIOS Y DISEÑOS, S.A.
CEDSA


Tumba Muerto Pte. Avión Torre L'Aplo 1066 Piso 10, San Miguelito, Panamá
 Teléfono: Tel. 397-4488 Correo: cedsaoproyectos@gmail.com
<https://cedsa-panama.com/>



- EDIFICIOS
- VIAS
- RIOS
- SECCIONES TRANSVERSALES

ESTE MAPA FUE HECHO SOBRE LA BASE DE:
 Proyección Universal de Mercator, Zona 17
 Dato horizontal, Datum WGS 1984
 Elipsoide Clarke 1866

MAPA # 2 A
SECCIONES TRANSVERSALES



CONSULTORÍA, ESTUDIOS Y DISEÑOS, S.A.
CEDSA


Tumba Muerto PH Avistón Torre 1, Apdo. 1096 Pasa 10, San Miguelito, Panamá
 Teléfono: Tel. 387-4498 Correo: cedsa.proyectos@gmail.com
<https://cedsa-panama.com/>



- EDIFICIOS
- VIAS
- RÍOS
- SECCIONES TRANSVERSALES

ESTE MAPA FUE HECHO SOBRE LA BASE DE:
 Proyección Universal de Mercator, Zona 17
 Dato horizontal. Datum WGS 1984
 Elipsoido Clarke 1866

MAPA #: 2 B
SECCIONES TRANSVERSALES



CONSULTORÍA, ESTUDIOS Y DISEÑOS, S.A.
CEDSA


Tumba Muerto PVI Avión Torrel, Aglo 1098 Piso 15, San Miguelito, Panamá
 Teléfono: Tel. 387-4498 Correo: cedsa-proyectos@gmail.com
<https://cedsa-panama.com/>



ESTE MAPA FUE HECHO SOBRE LA BASE DE:
 Proyección Universal de Mercator, Zona 17
 Dato horizontal, Datum WGS 1984
 Elipsoide Clarke 1866

MAPA #: 2 C
SECCIONES TRANSVERSALES

- EDIFICIOS
- VIAS
- RIOS
- SECCIONES TRANSVERSALES



CEDSA
CONSULTORÍA, ESTUDIOS Y DISEÑOS, S.A.
CEDSA
 Tumba Muerto PH Avión Torre 1, Apto 1006 Piso 10, San Miguelito, Panamá
 Teléfono: Tel. 387-4488 Correo: cedsaproyectos@gmail.com
<http://www.cedsa-panama.com>


AES
 Panamá

0 0.5 1 Km
 ESCALA: 1:15,000

- EDIFICIOS
- VIAS
- RIOS
- SECCIONES TRANSVERSALES

ESTE MAPA FUE HECHO SOBRE LA BASE DE:
 Proyección Universal de Mercator, Zona 17
 Dato horizontal, Datum WGS 1984
 Elipsoide Clarke 1866

MAPA #: 2 D
SECCIONES TRANSVERSALES



CONSULTORÍA, ESTUDIOS Y DISEÑOS, S.A.
CEDSA


Tumbé Muerto PH Avilón Tierra 1 Apto 1096 Pizo 10, San Miguelito, Panamá
 Teléfono: Tel. 387-4488 Correo: cedsa@proyectos@gmail.com
<http://cedsa-panama.com/>



- EDIFICIOS
- VIAS
- RIOS
- SECCIONES TRANSVERSALES

ESTE MAPA FUE HECHO SOBRE LA BASE DE:
 Proyección Universal de Mercator, Zona 17
 Dato horizontal, Datum WGS 1984
 Elipsoide Clarke 1866

MAPA # 2 E
SECCIONES TRANSVERSALES



CONSULTORIA, ESTUDIOS Y DISEÑOS, S.A.
CEDSA


Tumba Muerto PH Avión Torre 1, Apdo 1008 Piso 10, San Miguelito, Panamá
 Teléfono: Tel. 387-4488 Correo: cedsaaproyectos@gmail.com
<https://cedsa-panama.com/>



- EDIFICIOS
- VIAS
- RIOS
- SECCIONES TRANSVERSALES

ESTE MAPA FUE HECHO SOBRE LA BASE DE:
 Proyección Universal de Mercator, Zona 17
 Dato horizontal: Datum WGS 1984
 Elipsoide Clarke 1866

MAPA # 2 F
 SECCIONES TRANSVERSALES



**CONSULTORÍA, ESTUDIOS Y DISEÑOS, S.A.
CEDSA**

Tumba Muerto PH Avión Torre 1, Apto 1098 Piso 10, San Miguelito, Panamá
Teléfono: Tel. 387-4498 Correo: cedsa-proyectos@gmail.com
<http://cedsa-panama.com/>




0 0.5 1 Km ESCALA: 1:15,000

ESTE MAPA FUE HECHO SOBRE LA BASE DE:
Proyección Universal de Mercator, Zona 17
Datum Horizontal, Datum WGS 1984
Elipsoide Clarke 1866

MAPA #: 2 G
SECCIONES TRANSVERSALES

- EDIFICIOS
- VIAS
- RIOS
- SECCIONES TRANSVERSALES



**CONSULTORÍA, ESTUDIOS Y DISEÑOS, S.A.
CEDSA**

Tumba Muerte PH Avión Torral Apt. 1988 Piso 10, San Miguelito, Panamá
Teléfono: Tel. 387-4498 Correo: cedsa@proyotec@gmail.com
<http://cedsa.panama.com/>




0 1 2 Km ESCALA: 1:30,000

- EDIFICIOS
- VIAS
- RIOS
- SECCIONES TRANSVERSALES

ESTE MAPA FUE HECHO SOBRE LA BASE DE:
Proyección Universal de Mercator, Zona 17
Datum horizontal, Datum WGS 1984
Elipsoide Clarke 1866

MAPA # 2 H
SECCIONES TRANSVERSALES



CONSULTORÍA, ESTUDIOS Y DISEÑOS, S.A.
CEDSA

Tumba Muerto PH Av. Arón Torres Apt. 1008 Piso 10, San Miguelito, Panamá
 Teléfono: Tel. 387-4488 Correo: cedsa.proyectos@gmail.com
<http://cedsa-panama.com/>




0 1 2 Km ESCALA: 1:30,000

ESTE MAPA FUE HECHO SOBRE LA BASE DE:
 Proyección Universal de Mercator, Zona 17
 Dato horizontal, Datum WGS 1984
 Elipsoide Clarke 1866


MAPA # : 2 I
SECCIONES TRANSVERSALES

- EDIFICIOS
- VIAS
- RIOS
- SECCIONES TRANSVERSALES

ALERTA BLANCA



	<p>CONSULTORÍA, ESTUDIOS Y DISEÑOS, S.A. CEDSA Tumba Muerto PH Avilón Torre1, Apdo 1006 Piso 10, San Miguelito, Panamá Teléfono: Tel. 387-4498 Correo: cedsa.proyectos@gmail.com https://cedsa-panama.com/</p>	<p>PRESA CHANGUINOLA HUELLA DE INUNDACIÓN TIPO DE ALERTA: ALERTA BLANCA</p>
	<p>0 0.5 1 Km ESCALA: 1:15,000</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Sitios de Interes ■ EDIFICIOS — VIAS — RIOS ■ blanca - PG
<p>ESTE MAPA FUE HECHO SOBRE LA BASE DE: Proyección Universal de Mercator, Zona 17 Dato horizontal, Datum WGS 1984 Elipsoide Clarke 1866</p>		<p>MAPA #: 3A PLANCIE DE INUNDACIÓN- ALERTA BLANCA</p>



Sitio cercano: BOCA CHICA
 Altura de lamina de agua: 2.26 m
 Elevación de Crecida: 52.26 msnm
 Tiempo de Onda: 2.36 min
 Velocidad de Onda: 2.54 m/s

Sitio cercano: CASA DE MAQUINA
 Altura de lamina de agua: 2.79 m
 Elevación de Crecida: 54.79 msnm
 Tiempo de Onda: 2.26 min
 Velocidad de Onda: 2.15 m/s

Sitio cercano: BAJO GAVILAN
 Altura de lamina de agua: 3.80 m
 Elevación de Crecida: 59.8 msnm
 Tiempo de Onda: 1.53 min
 Velocidad de Onda: 2.36 m/s



CONSULTORÍA, ESTUDIOS Y DISEÑOS, S.A.
CEDSA

Tumba Muerto P.O. Avilón Torre 1, Apto. 1006 Piso 10, San Miguelito, Panamá
 Teléfono: Tel. 387-4498 Correo: cedsa.proyectos@gmail.com
<https://cedsa-panama.com/>




0 0.5 1 Km ESCALA: 1:15,000

ESTE MAPA FUE HECHO SOBRE LA BASE DE
 Proyección Universal de Mercator, Zona 17
 Datum horizontal: Datum WGS 1984
 Elipsoide Clarke 1866

MAPA #: 3B
 PLANICIE DE INUNDACIÓN.
 ALERTA BLANCA

PRESA CHANGUINOLA
HUELLA DE INUNDACIÓN
TIPO DE ALERTA: ALERTA BLANCA

- Sitios de Interés
- EDIFICIOS
- VIAS
- RIOS
- blanca - PG



CONSULTORÍA, ESTUDIOS Y DISEÑOS, S.A.
CEDSA

Tumba Muerto PH Avión Torre 1-Apto 1016 Piso 10, San Miguelito, Panamá
 Teléfono: Tel. 367-4488 Correo: cedsa@cyctos@gmail.com
<https://cedsa-panama.com/>




ESTE MAPA FUE HECHO SOBRE LA BASE DE:
 Proyección Universal de Mercator, Zona 17
 Dato horizontal: Datum WGS 1984
 Elipsoide Clarke 1866


MAPA #: 3C
PLANICIE DE INUNDACIÓN-
ALERTA BLANCA

PRESA CHANGUINOLA
HUELLA DE INUNDACION
TIPO DE ALERTA: ALERTA BLANCA

- Sitios de Interes
- EDIFICIOS
- VIAS
- RIOS
- blanca - PG



<p>CONSULTORÍA, ESTUDIOS Y DISEÑOS, S.A. CEDSA <small>Tumba Muerto PH Avión Torre 1, Aparto 1056 Piso 10, San Miguelito, Panamá Teléfono: Tel. 387-4498 Correo: cedsa@proyectos@gmail.com https://cedsa-panama.com/</small></p>		<p>PRESA CHANGUINOLA HUELLA DE INUNDACIÓN TIPO DE ALERTA: ALERTA BLANCA</p>	
<p>0 0.5 1 Km ESCALA: 1:15,000</p>		<ul style="list-style-type: none"> ● Sitios de Interés ■ EDIFICIOS — VIAS — RIOS ■ Blanca - PG 	
<p>ESTE MAPA FUE HECHO SOBRE LA BASE DE: Proyección Universal de Mercator, Zona 17 Dato horizontal, Datum WGS 1984 Elipsoide Clarke 1866</p>		<p>MAPA #: 3D PLANICIE DE INUNDACIÓN- ALERTA BLANCA</p>	



Sitio cercano: STA. ROSA
 Altura de lamina de agua: 3.30 m
 Elevación de Crecida: 15.3 msnm
 Tiempo de Onda: 10.45 min
 Velocidad de Onda: 2.57 m/s

Sitio cercano: SURSUBA
 Altura de lamina de agua: 2.97 m
 Elevación de Crecida: 23.97 msnm
 Tiempo de Onda: 9.09 min
 Velocidad de Onda: 1.32 m/s

Sitio cercano: LA MINA
 Altura de lamina de agua: 3.22 m
 Elevación de Crecida: 26.22 msnm
 Tiempo de Onda: 8.97 min
 Velocidad de Onda: 2.24 m/s

Sitio cercano: QDA. CARBAÑO No. 2
 Altura de lamina de agua: 2.62 m
 Elevación de Crecida: 26.62 msnm
 Tiempo de Onda: 8.89 min
 Velocidad de Onda: 2.38 m/s

Sitio cercano: COCHIGRO
 Altura de lamina de agua: 2.55 m
 Elevación de Crecida: 27.55 msnm
 Tiempo de Onda: 8.77 min
 Velocidad de Onda: 3.54 m/s



CONSULTORÍA, ESTUDIOS Y DISEÑOS, S.A.
CEDSA

Tumba Muerto Pk Avión Torre 1, Apt. 1006 Piso 16, San Miguelito, Panamá
 Teléfono: Tel. 387-4488 Correo: cedasproyectos@gmail.com
<https://cedsa-panama.com/>

PRESA CHANGUINOLA
HUELLA DE INUNDACIÓN
TIPO DE ALERTA: ALERTA BLANCA




0 0.5 1 Km ESCALA: 1:15,000


ESTE MAPA FUE HECHO SOBRE LA BASE DE:
 Proyección Universal de Mercator, Zona 17
 Dato horizontal, Datum WGS 1984
 Elipsoide Clarke 1866

MAPA # 3E
 PLANICIE DE INUNDACIÓN-
 ALERTA BLANCA

- Sitios de Interés
- EDIFICIOS
- VIAS
- RIOS
- blanca - PG



	<p align="center">CONSULTORÍA, ESTUDIOS Y DISEÑOS, S.A. CEDSA <small>Tumba Muerta PH Avilón Torre 1, Apt. 1066 Piso 10, San Miguelito, Panamá Teléfono: Tel. 387-4438 Correo: cedsa@cydnet.com https://cedsa-panama.com/</small></p>	<p>PRESA CHANGUINOLA HUELLA DE INUNDACIÓN TIPO DE ALERTA: ALERTA BLANCA</p>
	<p align="center">0 0.5 1 Km ESCALA: 1:15,000</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Sitios de Interés ■ EDIFICIOS — VIAS — RIOS ■ blanca - PG
<p>ESTE MAPA FUE HECHO SOBRE LA BASE DE: Proyección Universal de Mercator, Zona 17 Dato Horizontal, Datum WGS 1984 Elipsoide Clarke 1866</p>	<p>MAPA #: 3F PLANICIE DE INUNDACIÓN- ALERTA BLANCA</p>	



Sitio cercano: PTE. TORRES
 Altura de lamina de agua: 2.28 m
 Elevación de Crecida: 3.28 msnm
 Tiempo de Onda: 12.24 min
 Velocidad de Onda: 1.63 m/s

Sitio cercano: FINCA 4
 Altura de lamina de agua: 2.23 m
 Elevación de Crecida: 4.23 msnm
 Tiempo de Onda: 11.99 min
 Velocidad de Onda: 4.61 m/s

Sitio cercano: BUENA VISTA ARRIBA
 Altura de lamina de agua: 2.16 m
 Elevación de Crecida: 8.16 msnm
 Tiempo de Onda: 11.31 min
 Velocidad de Onda: 1.61 m/s

Sitio cercano: EMPALME
 Altura de lamina de agua: 2.72 m
 Elevación de Crecida: 8.72 msnm
 Tiempo de Onda: 11.24 min
 Velocidad de Onda: 1.25 m/s



CONSULTORÍA, ESTUDIOS Y DISEÑOS, S.A.
CEDSA

Timba Muerto PH Avión Torra1, Apto 1058 Piso 10, San Miguelito, Panamá
 Teléfono: Tel. 387-4496 Correo: cedsa.proyectos@gmail.com
<https://cedsa-panama.com/>




0 0.5 1 Km ESCALA: 1:15,000

ESTE MAPA FUE HECHO SOBRE LA BASE DE:
 Proyección Universal de Mercator, Zona 17
 Dato horizontal, Datum WGS 1984
 Elipsoide Clarke 1866

MAPA #: 3G
 PLANICIE DE INUNDACIÓN:
 ALERTA BLANCA


PRESA CHANGUINOLA
HUELLA DE INUNDACIÓN
TIPO DE ALERTA: ALERTA BLANCA

- Sitios de Interés
- EDIFICIOS
- VIAS
- RIOS
- blanca - PG




<p>CONSULTORÍA, ESTUDIOS Y DISEÑOS, S.A. CEDSA Tumba Muerto PH Avión Torre Lapa 1000 Piso 10, San Miguelito, Panamá Teléfono: Tel. 367-4498. Correo: cedsa@proyectos@gmail.com https://cedsa-panama.com/</p>	<p>PRESA CHANGUINOLA HUELLA DE INUNDACIÓN TIPO DE ALERTA: ALERTA BLANCA</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Sitios de Interés ■ EDIFICIOS — VIAS — RIOS ■ blanca - PG
<p>0 0.75 1.5 Km ESCALA: 1:25,000</p> <p>ESTE MAPA FUE HECHO SOBRE LA BASE DE: Proyección Universal de Mercator, Zona 17 Datum WGS 1984 Elipsoidal Clarke 1866</p>	<p>MAPA #: 3H PLANICIE DE INUNDACIÓN- ALERTA BLANCA</p>

ALERTA VERDE



	<p>CONSULTORÍA, ESTUDIOS Y DISEÑOS, S.A. CEDSA Tumba Muerto PH Avión Torre1, Apto 1006 Piso 10, San Miguelito, Panamá Teléfono: Tel. 387-4498 Correo: cedasproyectos@gmail.com http://cedsa-panama.com/</p>	<p>PRESA CHANGUINOLA HUELLA DE INUNDACIÓN TIPO DE ALERTA: ALERTA VERDE</p>
	<p>0 0.5 1 Km ESCALA: 1:15,000</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● sitios_verde ■ EDIFICIOS — VIAS — RIOS ■ ALERTA VERDE
<p>ESTE MAPA FUE HECHO SOBRE LA BASE DE: Proyección Universal de Mercator, Zona 17 Dato horizontal, Datum WGS 1984 Elipsoide Clarke 1866</p>	<p>MAPA #: 4 A PLANICIE DE INUNDACIÓN- ALERTA VERDE</p>	



Sitio cercano: BOCA CHICA
 Altura de lamina de agua: 5.50 m
 Elevación de Crecida: 55.5 msnm
 Tiempo de Crecida: 1.68 hrs
 Velocidad: 3.21 m/s

Sitio cercano: BAJO GAVILAN
 Altura de lamina de agua: 5.90 m
 Elevación de Crecida: 61.9 msnm
 Tiempo de Crecida: 1.04 hrs
 Velocidad: 4.75 m/s

Sitio cercano: CASA DE MAQUINA
 Altura de lamina de agua: 5.58 m
 Elevación de Crecida: 57.58 msnm
 Tiempo de Crecida: 1.61 hrs
 Velocidad: 3.33 m/s



**CONSULTORÍA, ESTUDIOS Y DISEÑOS, S.A.
 CEDSA**

Tumba Muerto PH Avión Torre 1, Apt. 1000 Piso 10, San Miguelito, Panamá
 Teléfono: Tel. 387-4488 Correo: cedsa@proyectos@gmail.com
<https://cedsa-panama.com/>




0 0.5 1 Km ESCALA: 1:15,000

ESTE MAPA FUE HECHO SOBRE LA BASE DE:
 Proyección Universal de Mercator, Zona 17
 Dato horizontal: Datum WGS 1984
 Elipsoide Clarke 1866

MAPA #: 4 B
 PLANICIE DE INUNDACIÓN-
 ALERTA VERDE

**PRESA CHANGUINOLA
 HUELLA DE INUNDACIÓN
 TIPO DE ALERTA: ALERTA VERDE**

- sitios_verde
- EDIFICIOS
- VIAS
- RIOS
- ALERTA VERDE



CONSULTORÍA, ESTUDIOS Y DISEÑOS, S.A.
CEDSA

Tumba Muerto PH Avilón Torre 1, Apart. 1055 P.O. Box 10, San Miguelito, Panamá
Teléfono: Tel. 367-4448 Correo: cedsa.proyectos@gmail.com
<https://cedsa-panama.com/>




0 0.5 1 Km ESCALA: 1:15,000

ESTE MAPA FUE HECHO SOBRE LA BASE DE:
Proyección Universal de Mercator, Zona 17
Dato horizontal, Datum WGS 1984
Elipsoide Clarke 1866

MAPA #: 4 C
PLANICIE DE INUNDACIÓN-
ALERTA VERDE

PRESA CHANGUINOLA
HUELLA DE INUNDACIÓN
TIPO DE ALERTA: ALERTA VERDE

- silios_verde
- EDIFICIOS
- VIAS
- RIOS
- ALERTA VERDE



CONSULTORÍA, ESTUDIOS Y DISEÑOS, S.A.
CEDSA

Tumba Muerto PH Avión Torre 1, Apt. 1006 Piso 10, San Miguelito, Panamá
Teléfono: Tel. 387-4488 Correo: cedsa.proyectos@gmail.com
<https://cedsa-panama.com/>




0 0.5 1 Km ESCALA: 1:15,000

ESTE MAPA FUE HECHO SOBRE LA BASE DE
Proyección Universal de Mercator, Zona 17
Dato horizontal, Datum WGS 1984
Elipsoide Clarke 1866

MAPA #: 4 D
PLANICIE DE INUNDACIÓN-
ALERTA VERDE

PRESA CHANGUINOLA
HUELLA DE INUNDACIÓN
TIPO DE ALERTA: ALERTA VERDE

- sitios_verde
- EDIFICIOS
- VIAS
- RIOS
- ALERTA VERDE



CONSULTORÍA, ESTUDIOS Y DISEÑOS, S.A.
CEDSA

Tumba Muerto PH Avión Torre1, Apto. 1906 Piso 16, San Miguelito, Panamá
 Teléfono: Tel. 387-4498 Correo: cedsexproyectos@gmail.com
<http://cedsa-panama.com/>

PRESA CHANGUINOLA
HUELLA DE INUNDACIÓN
TIPO DE ALERTA: ALERTA VERDE




0 0.5 1 Km ESCALA: 1:15,000

- sitios_verde
- EDIFICIOS
- VIAS
- RIOS
- ALERTA VERDE

ESTE MAPA FUE HECHO SOBRE LA BASE DE:
 Proyección Universal de Mercator, Zona 17
 Dato horizontal, Datum WGS 1984
 Elipsoide Clarke 1866

MAPA # 4 E
 PLANICIE DE INUNDACIÓN-
 ALERTA VERDE



CONSULTORÍA, ESTUDIOS Y DISEÑOS, S.A.
CEDSA

Tumba Muerto PH Avión Torre 1, Apto 1006 Piso 10, San Miguelito, Panamá
 Teléfono: Tel. 367-4438 Correo: cedsa.proyectos@gmail.com
<http://cedsa-panama.com/>

PRESA CHANGUINOLA
HUELLA DE INUNDACIÓN
TIPO DE ALERTA: ALERTA VERDE




0 0.5 1 Km ESCALA: 1:15,000

ESTE MAPA FUE HECHO SOBRE LA BASE DE:
 Proyección Universal de Mercator, Zona 17
 Dato horizontal. Datum WGS 1984.
 Elipsoide Clarke 1866

MAPA #: 4 F
 PLANICIE DE INUNDACIÓN-
 ALERTA VERDE

- sitios_verde
- EDIFICIOS
- VIAS
- RIOS
- ALERTA VERDE



CONSULTORÍA, ESTUDIOS Y DISEÑOS, S.A.
CEDSA

Tumba Muerto PH Avión Torralba 1006 Piso 10, San Miguelito, Panamá
 Teléfono: Tel. 387-4493 Correo: cedsa.proyectos@gmail.com
<https://cedsa-panama.com/>




0 0.5 1 Km ESCALA: 1:15,000

ESTE MAPA FUE HECHO SOBRE LA BASE DE:
 Proyección Universal de Mercator, Zona 17
 Dato horizontal, Datum WGS 1984
 Elipsoide Clarke 1866

MAPA # 4 G
 PLANICIE DE INUNDACIÓN-
 ALERTA VERDE


PRESA CHANGUINOLA
HUELLA DE INUNDACIÓN
TIPO DE ALERTA: ALERTA VERDE

- sitios_verde
- EDIFICIOS
- VIAS
- RIOS
- ALERTA VERDE



	<p>CONSULTORÍA, ESTUDIOS Y DISEÑOS, S.A. CEDSA <small>Tumba Muerto PH Avilón Terr 1, Apto 1006 Piso 10, San Miguelito, Panamá Teléfono: Tel. 367-4489 Correo: cedsa.proyectos@gmail.com http://cedsa-panama.com/</small></p>	<p>PRESA CHANGUINOLA HUELLA DE INUNDACION TIPO DE ALERTA: ALERTA VERDE</p>
	<p>0 1.25 2.5 Km ESCALA: 1:40,000</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● sitios_verde ■ EDIFICIOS — VIAS — RIOS ■ ALERTA VERDE
<p>ESTE MAPA FUE HECHO SOBRE LA BASE DE: Proyección Universal de Mercator, Zona 17 Dato horizontal: Datum WGS 1984 Elipsoido Clarke 1866</p>		<p>MAPA #: 4 H PLANICIE DE INUNDACION- ALERTA VERDE</p>

ALERTA AMARILLA



CONSULTORÍA, ESTUDIOS Y DISEÑOS, S.A.
CEDSA

Tumba Muerto PH Avión Torre 1, Apto 1006 Piso 10, San Miguelito, Panamá
 Teléfono: Tel. 387-4486 Correo: cedsa.proyectos@gmail.com
<https://cedsa-panama.com/>

PRESA CHANGUINOLA
HUELLA DE INUNDACIÓN
TIPO DE ALERTA: ALERTA AMARILLA




0 0.5 1 Km ESCALA: 1:15,000

ESTE MAPA FUE HECHO SOBRE LA BASE DE:
 Proyección Universal de Mercator, Zona 17
 Dato horizontal, Datum WGS 1984
 Elipsoide Clarke 1866

MAPA # 5 A
PLANICIE DE INUNDACIÓN-
ALERTA AMARILLA

- sitios_amarilla
- EDIFICIOS
- VIAS
- RIOS
- ALERTA AMARILLA



CONSULTORÍA, ESTUDIOS Y DISEÑOS, S.A.
CEDSA

Tumba Muerto PH Avda. Torre 1, Apt. 1066 Piso 19, San Miguelito, Panamá
 Teléfono: tel. 387-4498 Correo: cedsa.proyectos@gmail.com
<http://cedsa-panama.com/>

PRESA CHANGUINOLA
HUELLA DE INUNDACIÓN
TIPO DE ALERTA: ALERTA AMARILLA




0 0.5 1 Km ESCALA: 1:15,000

ESTE MAPA FUE HECHO SOBRE LA BASE DE
 Proyección Universal de Mercator, Zona 17
 Dato horizontal: Datum WGS 1984
 Elipsoide Clarke 1866

MAPA #: 5 B
PLANICIE DE INUNDACIÓN-
ALERTA AMARILLA

- sitios_amarilla
- EDIFICIOS
- VIAS
- RIOS
- ALERTA AMARILLA



CONSULTORÍA, ESTUDIOS Y DISEÑOS, S.A.
CEDSA

Tumba Muerto PH Avión Torre 1, Apdo 1006 Piso 10, San Miguelito, Panamá
 Teléfono: Tel. 387-4499 Correo: cedsa.proyectos@gmail.com
<http://cedsa-panama.com/>




0 0.5 1 Km ESCALA: 1:15,000

ESTE MAPA FUE HECHO SOBRE LA BASE DE:
 Proyección Universal de Mercator, Zona 17
 Dato horizontal, Datum WGS 1984
 Elipsoide Clarke 1866


MAPA #: 5 C
 PLANICIE DE INUNDACIÓN-
 ALERTA AMARILLA

PRESA CHANGUINOLA
HUELLA DE INUNDACIÓN
TIPO DE ALERTA: ALERTA AMARILLA


- sitios_amarilla
- EDIFICIOS
- VIAS
- RIOS
- ALERTA AMARILLA



	<p>CONSULTORÍA, ESTUDIOS Y DISEÑOS, S.A. CEDSA <small>Tumba Muerto PH Avión Torre 1, Apto 1006 Piso 10, San Miguelito, Panamá Teléfono: Tel. 367-4698 Correo: cedsaproyectos@gmail.com http://cedsa-panama.com/</small></p>	<p>PRESA CHANGUINOLA HUELLA DE INUNDACIÓN TIPO DE ALERTA: ALERTA AMARILLA</p>
	<p>0 0.5 1 Km ESCALA: 1:15,000</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ sitios_amarilla ■ EDIFICIOS — VIAS — RÍOS ■ ALERTA AMARILLA
<p>ESTE MAPA FUE HECHO SOBRE LA BASE DE Proyección Universal de Mercator, Zona 17. Dato horizontal, Datum WGS 1984 Elipsoide Clarke 1866</p>		<p>MAPA #: 5 D PLANICIE DE INUNDACIÓN- ALERTA AMARILLA</p>



	<p>CONSULTORÍA, ESTUDIOS Y DISEÑOS, S.A. CEDSA</p> <p>Tumba Muerto PH Avión Torre 1, Apto 1006 Piso 10, San Miguelito, Panamá Teléfono: Tel. 387-4688 Correo: cedsaproyectos@gmail.com https://cedsa-panama.com/</p>	<p>PRESA CHANGUINOLA HUELLA DE INUNDACIÓN TIPO DE ALERTA: ALERTA AMARILLA</p>
	<p>0 0.5 1 Km ESCALA: 1:15,000</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● sitios_amarilla ■ EDIFICIOS — VIAS — RIOS ■ ALERTA AMARILLA
<p>ESTE MAPA FUE HECHO SOBRE LA BASE DE Proyección Universal de Mercator, Zona 17 Dato horizontal: Datum WGS 1984 Elipsoide Clarke 1866</p>		<p>MAPA # 5 E PLANICIE DE INUNDACIÓN- ALERTA AMARILLA</p>



CONSULTORÍA, ESTUDIOS Y DISEÑOS, S.A.
CEDSA

Tumba Muerto PH Avión Torre 1, Apto. 1056 Piso 10, San Miguelito, Panamá
 Teléfono: Tel. 367-4486 Correo: cedsa.proyectos@gmail.com
<https://cedsa-panama.com/>

PRESA CHANGUINOLA
HUELLA DE INUNDACIÓN
TIPO DE ALERTA: ALERTA AMARILLA




0 0.5 1 Km ESCALA: 1:15,000


ESTE MAPA FUE HECHO SOBRE LA BASE DE
 Proyección Universal de Mercator, Zona 17
 Dato horizontal: Datum WGS 1984
 Elipsoide Clarke 1866

MAPA #: 5 F
PLANICIE DE INUNDACIÓN-
ALERTA AMARILLA

- sitios_amarilla
- EDIFICIOS
- VIAS
- RIOS
- ALERTA AMARILLA



	<p>CONSULTORÍA, ESTUDIOS Y DISEÑOS, S.A. CEDSA <small>Tumba Muerte PH Avión Torre 1, Apto 1006 Piso 10, San Miguelito, Panamá Teléfono: Tel. 387-4498 Correo: cedsa@proyectos@gmail.com http://cedsa-panama.com/</small></p>	<p>PRESA CHANGUINOLA HUELLA DE INUNDACIÓN TIPO DE ALERTA: ALERTA AMARILLA</p>
	<p>0 0.5 1 Km ESCALA: 1:15,000</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ sitios_amarilla ■ EDIFICIOS — VIAS — RIOS ■ ALERTA AMARILLA
<p>ESTE MAPA FUE HECHO SOBRE LA BASE DE: Proyección Universal de Mercator, Zona 17 Dato horizontal, Datum WGS 1984 Elipsoide Clarke 1866</p>		<p>MAPA #: 5 G PLANICIE DE INUNDACIÓN- ALERTA AMARILLA</p>



CONSULTORÍA, ESTUDIOS Y DISEÑOS, S.A.
CEDSA

Tumba Muerto PH Avilón Torre 1, Aptos 1006 Piso 10, San Miguelito, Panamá
 Teléfono: Tel. 381-4498 Correo: cedsa.proyectos@gmail.com
<http://www.cedsa-panama.com/>

PRESA CHANGUINOLA
HUELLA DE INUNDACIÓN
TIPO DE ALERTA: ALERTA AMARILLA




0 1.25 2.5 Km ESCALA: 1:40,000

ESTE MAPA FUE HECHO SOBRE LA BASE DE
 Proyección Universal de Mercator, Zona 17
 Dato horizontal: Datum WGS 1984
 Elipsoide Clarke 1866

MAPA # 5 H
PLANICIE DE INUNDACIÓN-
ALERTA AMARILLA

- sitios_amarilla
- EDIFICIOS
- VIAS
- RIOS
- ALERTA AMARILLA

ALERTA ROJA



Sitio cercano: **BAJO LA ESPERANZA**
 Altura de lamina de agua: 14.96 m
 Elevación de Crecida: 72.96 msnm
 Tiempo de Onda: 13.2 min
 Velocidad de Onda: 11.47 m/s

Sitio cercano: **NANCE RISCO**
 Altura de lamina de agua: 17.50 m
 Elevación de Crecida: 80.5 msnm
 Tiempo de Onda: 4.2 min
 Velocidad de Onda: 6.10 m/s

Sitio cercano: **PUENTE BAILEY**
 Altura de lamina de agua: 18.57 m
 Elevación de Crecida: 81.57 msnm
 Tiempo de Onda: 2.4 min
 Velocidad de Onda: 16.85 m/s

Sitio cercano: **INICIO**
 Altura de lamina de agua: 26.12 m
 Elevación de Crecida: 171.79 msnm
 Tiempo de Onda: 0 min
 Velocidad de Onda: 2.17 m/s



CONSULTORÍA, ESTUDIOS Y DISEÑOS, S.A.
CEDSA

Tumba Muerte PH Avión Torre 1, Apt. 1006 Piso 10, San Miguelito, Panamá
 Teléfono: Tel. 391-4438 Correo: cedaproyectos@gmail.com
<https://cedsa-panama.com/>




PRESA CHANGUINOLA
HUELLA DE INUNDACIÓN
TIPO DE ALERTA: ALERTA ROJA

- sitios crecida rotura roja
- EDIFICIOS
- VIAS
- RÍOS
- ROTURA_ROJA_PG

ESTE MAPA FUE HECHO SOBRE LA BASE DE:
 Proyección Universal de Mercator, Zona 17
 Dato horizontal, Datum WGS 1984
 Elipsoide Clarke 1866

MAPA #: 6 A
PLANICIE DE INUNDACIÓN-
ALERTA ROJA




Sitio cercano: BAJO GAVILAN
 Altura de lamina de agua: 16.48 m
 Elevación de Crecida: 72.48 msnm
 Tiempo de Onda: 22.2 min
 Velocidad de Onda: 4.68 m/s


Sitio cercano: CASA DE MAQUINA
 Altura de lamina de agua: 16.37 m
 Elevación de Crecida: 68.37 msnm
 Tiempo de Onda: 40.2 min
 Velocidad de Onda: 6.95 m/s

Sitio cercano: BOCA CHICA
 Altura de lamina de agua: 17.41 m
 Elevación de Crecida: 67.41 msnm
 Tiempo de Onda: 42 min
 Velocidad de Onda: 7.15 m/s

	<p>CONSULTORÍA, ESTUDIOS Y DISEÑOS, S.A. CEDSA <small>Tumba Muerto PH Avilán Torre 1, Apdo 1006 P.O. San Miguelito, Panamá Teléfono: Tel. 367-4488 Correo: cedsa@proyector@gmail.com https://cedsa-panama.com/</small></p>	<p>PRESA CHANGUINOLA HUELLA DE INUNDACIÓN TIPO DE ALERTA: ALERTA ROJA</p>
	<p>0 0.5 1 Km ESCALA: 1:15,000</p> <p>ESTE MAPA FUE HECHO SOBRE LA BASE DE Proyección Universal de Mercator, Zona 17, Datum Horizontal, Datum WGS 1984 Elipsoide Clarke 1866</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● sitios crecida rotura roja ■ EDIFICIOS — VIAS — RIOS ■ ROTURA_ROJA_PG
<p>MAPA #: 6 B PLANICIE DE INUNDACIÓN- ALERTA ROJA</p>		



	<p>CONSULTORÍA, ESTUDIOS Y DISEÑOS, S.A. CEDSA <small>Tumba Muerto PH Avilón Torres, Apdo 1005 Piso 10, San Miguelito, Panamá Teléfono: Tel. 387-4498 Correo: cedsa.proyectos@gmail.com https://cedsa-panama.com/</small></p>	<p>PRESA CHANGUINOLA HUELLA DE INUNDACIÓN TIPO DE ALERTA: ALERTA ROJA</p>
	<p>0 0.5 1 Km ESCALA: 1:15,000</p> <p>ESTE MAPA FUE HECHO SOBRE LA BASE DE Proyección Universal de Mercator, Zona 17 Dato horizontal, Datum WGS 1984 Elipsoide Clarke 1865</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● sitios crecida rotura roja ■ EDIFICIOS — VIAS — RIOS ■ ROTURA_ROJA_PG
<p>MAPA #: 6 C PLANICIE DE INUNDACIÓN-ALERTA ROJA</p>		



**CONSULTORÍA, ESTUDIOS Y DISEÑOS, S.A.
CEDSA**

Tumba Muerto PH Avión Torre1, Apto 1006 Piso 18, San Miguelito, Panamá
Teléfono: Tel. 367-4498 Correo: cedsa@proyectos@gmail.com
<http://cedsa-panama.com/>




ESTE MAPA FUE HECHO SOBRE LA BASE DE:
Proyección Universal de Mercator, Zona 17
Dato horizontal Datum WGS 1984
Elipsoide Clarke 1866

MAPA #: 6 D
PLANICIE DE INUNDACIÓN-
ALERTA ROJA

**PRESA CHANGUINOLA
HUELLA DE INUNDACIÓN
TIPO DE ALERTA: ALERTA ROJA**

- sitios crecida rotura roja
- EDIFICIOS
- VIAS
- RIOS
- ROTURA_ROJA_PG



CONSULTORÍA, ESTUDIOS Y DISEÑOS, S.A.
CEDSA

Tumba Muerto PH Avión Torre 1, Apt. 1056 Piso 10, San Miguelito, Panamá
 Teléfono: Tel. 3814488 Correo: cedsa@proyectos@gmail.com
<https://cedsa-panama.com/>


PRESA CHANGUINOLA
HUELLA DE INUNDACIÓN
TIPO DE ALERTA: ALERTA ROJA



- sitios crecida rotura roja
- EDIFICIOS
- VIAS
- RIOS
- ROTURA_ROJA_PG

ESTE MAPA FUE HECHO SOBRE LA BASE DE:
 Proyección Universal de Mercator, Zona 17
 Dato horizontal, Datum WGS 1984
 Elipsoide Clarke 1866

MAPA # 6 E
 PLANICIE DE INUNDACIÓN-
 ALERTA ROJA



**CONSULTORÍA, ESTUDIOS Y DISEÑOS, S.A.
 CEDSA**

Tumba Muerto PH Avilón Torre 1, Apdo 1006 Piso 10, San Miguelito, Panamá
 Teléfono: Tel. 367-4498 Correo: cedsa-proyectos@gmail.com
<http://cedsa-panama.com/>




0 0.5 1 Km ESCALA: 1:15,000

ESTE MAPA FUE HECHO SOBRE LA BASE DE:
 Proyección Universal de Mercator, Zona 17
 Dato horizontal, Datum WGS 1984
 Elipsoide Clarke 1866

MAPA #: 6 F
 PLANICIE DE INUNDACIÓN-
 ALERTA ROJA

**PRESA CHANGUINOLA
 HUELLA DE INUNDACIÓN
 TIPO DE ALERTA: ALERTA ROJA**

- sitios crecida rotura roja
- EDIFICIOS
- VIAS
- RIOS
- ROTURA_ROJA_PG



CONSULTORÍA, ESTUDIOS Y DISEÑOS, S.A.
CEDSA

Tumba Muerto PH Avión Torre 1, Apto. 1056 Piso 10, San Miguelito, Panamá
 Teléfono: Tel. 387-4488 Correo: cedsa-proyectos@gmail.com
<https://cedsa-panama.com/>


PRESA CHANGUINOLA
HUELLA DE INUNDACIÓN
TIPO DE ALERTA: ALERTA ROJA



ESTE MAPA FUE HECHO SOBRE LA BASE DE:
 Proyección Universal de Mercator, Zona 17
 Dato horizontal, Datum WGS 1984
 Elipsoide Clarke 1966

MAPA #: 6 G
PLANICIE DE INUNDACIÓN-
ALERTA ROJA

- sitios crecida rotura roja
- EDIFICIOS
- VIAS
- RIOS
- ROTURA_ROJA_PG



**CONSULTORÍA, ESTUDIOS Y DISEÑOS, S.A.
CEDSA**

Tumba Muerto PH Ayiñón Torre 1, Apdo 1006 Piso 10, San Miguelito, Panamá
Teléfono: Tel. 387-4698 Correo: cedsa@proyectos@gmail.com
<http://cedsa-panama.com/>



0 1.25 2.5 Km ESCALA: 1:40,000


ESTE MAPA FUE HECHO SOBRE LA BASE DE:
Proyección Universal de Mercator, Zona 17
Datum horizontal: Datum WGS 1984
Elipsoide Clarke 1866

MAPA #: 6 H
PLANICIE DE INUNDACIÓN-
ALERTA ROJA

**PRESA CHANGUINOLA
HUELLA DE INUNDACIÓN
TIPO DE ALERTA: ALERTA ROJA**

- sitios crecida rotura roja
- EDIFICIOS
- VIAS
- RIOS
- ROTURA_ROJA_PG

RUTAS DE EVACUACIÓN



**CONSULTORÍA, ESTUDIOS Y DISEÑOS, S.A.
CEDSA**


Tumba Muerto Pk Avión Torrel Aptlo 1000 Piso 10, San Miguelito, Panamá
Teléfono: Tel. 337-4428 Correo: cedsa@proyecto@gmail.com
<http://cedsa-panama.com/>




ESTE MAPA FUE HECHO SOBRE LA BASE DE:
Proyección Universal de Mercator, Zona 17
Dato horizontal, Datum WGS 1984
Elipsoide Clarke 1866

MAPA: Rutas de evacuación

- Lugar Seguro
- rutas de evacuación
- EDIFICIOS_BOCAS_DEL_TORO1
- VIAS
- RIOS
- ROTURA_ROJA_PG



 <p>CONSULTORÍA, ESTUDIOS Y DISEÑOS, S.A. CEDSA Tumba Muerto PH Avión Torrel Apt. 1006 Piso 10, San Miguelito, Panamá Teléfono: Tel 267-4498 Correo: cedsa@proyectos@gmail.com http://cedsa-panama.com/</p>	<p>LEGENDA</p> <ul style="list-style-type: none">  Lugar Seguro  rutas de evacuación  EDIFICIOS_BOCAS_DEL_TORO1  VIAS  RIOS  ROTURA_ROJA_PG
 <p>0 0.5 1 Km ESCALA: 1:15,000</p>	<p>ESTE MAPA FUE HECHO SOBRE LA BASE DE: Proyección Universal de Mercator, Zona 17 Dato horizontal, Datum WGS 1984 Elipsoide Clarke 1866</p>
<p>MAPA: Rutas de evacuación</p>	



CONSULTORÍA, ESTUDIOS Y DISEÑOS, S.A.
CEDSA

Tumba Muerto P.H. Av. Av. Torrel Aguirre 1006 Pisos 10, San Miguelito, Panamá
 Teléfono: Tel. 357-4488 Correo: cedsaproyectos@gmail.com
<http://cedsa-panama.com/>




0 0.5 1 Km ESCALA: 1:15,000

ESTE MAPA FUE HECHO SOBRE LA BASE DE:
 Proyección Universal de Mercator, Zona 17
 Dato horizontal, Datum WGS 1984
 Elipsoide Clarke 1866

MAPA: Rutas de evacuacion

-  Lugar Seguro
-  rutas de evacuacion
-  EDIFICIOS_BOCAS_DEL_TORO1
-  VIAS
-  RIOS
-  ROTURA ROJA_PG



CONSULTORIA, ESTUDIOS Y DISEÑOS, S.A.
CEDSA

Tumba Muerte PH Avión Torre1, Apto 1006 Piso 10, San Miguelito, Panamá
 Teléfono: Tel. 397-4488 Correo: cedsaproyectos@gmail.com
<http://cedsa-panama.com/>




0 0.5 1 Km ESCALA: 1:15,000


ESTE MAPA FUE HECHO SOBRE LA BASE DE:
 Proyección Universal de Mercator, Zona 17
 Dato horizontal, Datum WGS 1984.
 Elipsoide Clarke 1866

MAPA: Rutas de evacuacion


-  Lugar Seguro
-  rutas de evacuacion
-  EDIFICIOS_BOCAS_DEL_TORO
-  VIAS
-  RIOS
-  ROTURA ROJA-PG



	<p>CONSULTORÍA, ESTUDIOS Y DISEÑOS, S.A. CEDSA</p>	<ul style="list-style-type: none"> Lugar Seguro rutas de evacuacion EDIFICIOS_BOCAS_DEL_TORO1 VIAS RIOS ROTURA_ROJA_PG
	<p>0 0.5 1 Km ESCALA: 1:15,000</p>	
<p>ESTE MAPA FUE HECHO SOBRE LA BASE DE: Proyección Universal de Mercator, Zona 17 Dato horizontal, Datum WGS 1984 Elipsoide Clarke 1866</p>		<p>MAPA: Rutas de evacuacion</p>



	<p align="center">CONSULTORÍA, ESTUDIOS Y DISEÑOS, S.A. CEDSA <small>Tumba Muerto Pte Avistón Torres L Apto 1056 Piso 10, San Miguelito, Panamá Teléfono: Tel 307-4498 Correo: cedsa@proyectos@gmail.com http://cedsa-panama.com/</small></p>	<table border="1"> <tr> <td></td> <td>Lugar Seguro</td> </tr> <tr> <td></td> <td>rutas de evacuacion</td> </tr> <tr> <td></td> <td>EDIFICIOS_BOCAS_DEL_TORO1</td> </tr> <tr> <td></td> <td>VIAS</td> </tr> <tr> <td></td> <td>RIOS</td> </tr> <tr> <td></td> <td>ROTURA_ROJA_PG</td> </tr> </table>		Lugar Seguro		rutas de evacuacion		EDIFICIOS_BOCAS_DEL_TORO1		VIAS		RIOS		ROTURA_ROJA_PG
	Lugar Seguro													
	rutas de evacuacion													
	EDIFICIOS_BOCAS_DEL_TORO1													
	VIAS													
	RIOS													
	ROTURA_ROJA_PG													
	<p>0 0.5 1 Km ESCALA: 1:15,000</p>													
<p>ESTE MAPA FUE HECHO SOBRE LA BASE DE Proyección Universal de Mercator, Zona 17 Dato horizontal, Datum WGS 1984 Elipsoide Clarke 1866</p>		<p>MAPA: Rutas de evacuacion</p>												



CONSULTORIA, ESTUDIOS Y DISEÑOS, S.A.
CEDSA

Tumba Muerto Pte. Avión Torre 1, Apt. 1004 Piso 10, San Miguelito, Panamá
 Teléfono: Tel. 287-4498 Correo: cedsaproyectos@gmail.com
<http://cedsa-panama.com/>




0 1.25 2.5 Km ESCALA: 1:40,000

ESTE MAPA FUE HECHO SOBRE LA BASE DE:
 Proyección Universal de Mercator, Zona 17
 Dato horizontal, Datum WGS 1984
 Elipsoido Clarke 1866

MAPA: Rutas de evacuación

- Lugar Seguro
- rutas de evacuación
- EDIFICIOS_BOCAS_DEL_TORO
- VIAS
- RIOS
- ROTURA ROJA PG



CEDSA
CONSULTORÍA, ESTUDIOS Y DISEÑOS, S.A.
CEDSA
 Tumba Muerta PH Avión Torre 1 Apto 1006 Piso 10, San Miguelita, Panamá
 Teléfono: Tel. 597-4498 Correo: cedsa.proyectos@gmail.com
<http://is.cedsa-panama.com/>


AES
 Changuinola

0 1.25 2.5 Km
 ESCALA: 1:40,000

ESTE MAPA FUE HECHO SOBRE LA BASE DE:
 Proyección Universal de Mercator, Zona 17
 Datum horizontal Datum WGS 1984
 Elipsoide Clarke 1866

MAPA: Rutas de evacuación

- Lugar Seguro
- rutas de evacuación
- EDIFICIOS_BOCAS_DEL_TORO1
- VIAS
- RIOS
- ROTURA ROJA PG



CONSULTORÍA, ESTUDIOS Y DISEÑOS, S.A.
CEDSA

Tumba Muerto PH Avilón Torre 1, Apt. 1006 Piso 10, San Miguelito, Panamá
 Teléfono: Tel. 387-4498 Correo: cedsaproyectos@gmail.com
<http://www.cedsa-panama.com/>



ESTE MAPA FUE HECHO SOBRE LA BASE DE:
 Proyección Universal de Mercator, Zona 17
 Dato horizontal, Datum WGS 1984
 Elipsoide Clarke 1866

MAPA: Rutas de evacuación

-  Lugar Seguro
-  rutas de evacuación
-  EDIFICIOS_BOCAS_DEL_TORO1
-  VIAS
-  RIOS
-  ROTURA ROJA_PG

ANEXO No. 2

VÍAS DE COMUNICACIÓN ALTERNAS



Figura No. 1

En la Figura No.1 se muestra la vía alternativa de comunicación terrestre hacia la Presa, esta vía consta de 24.44 km, se caracteriza por ser angosta con múltiples curvas empujadas. En caso de no poder ingresar a la Presa por la vía principal es necesario tomar la vía conocida como Rambala, se ingresa por la entrada de Río Oeste hacia Valle del Risco, en esa dirección se encuentra Risco Abajo, se gira a la izquierda y en 3.64 km está la presa.



Figura No. 2

En la Figura No.2 se muestra la vía alternativa de comunicación acuática para llegar a Casa Máquina, El trayecto es aproximadamente de 12.9 km, inicia desde el puerto conocido como Sursuba y termina en el área de Casa Máquina.

ANEXO No. 3

ESTATUS DE LAS RECOMENDACIONES

Año del Informe	Recomendación	#	Fecha de Ejecución	Recomendación Emitida Por	Observaciones
2014	Contemplar en el PADE, los procedimientos ya establecidos por la hidroeléctrica para los Escenarios de Crecidas Ordinarias y Extraordinarias del PADE, que no fueron contemplados inicialmente en el PADE.	1		AESC	En el PADE actualizado por CEDSA, se incluyeron los escenarios de Crecidas Ordinarias y Extraordinarios. Cerrado.
2014	La periodicidad con que se deben realizar los Balance Hídricos, para los diferentes niveles del embalse, para los cuales se tiene establecido las diferentes alertas.	2		AESC	En la actualización del PADE se realizaron los balances hídricos para las diferentes alertas y se corrieron los escenarios de inundación. Cerrado.
2014	Adjuntar al PADE, el listado de las vías de comunicación alternas para llegar a las instalaciones de la presa y casa de máquinas.	3		AESC	Se incluyó en la actualización del PADE, la vía alterna que conducen a la Presa y Casa de Máquinas. Cerrado
2014	Desarrollar un formato (Tabla), donde se presente los niveles y las funciones de cada uno del personal de AES, para una mejor comprensión y coordinación. (readecuación de la presentación del PADE). En esta misma tabla anotar, cuándo se activa el PADE y el COE, ya que ha quedado demostrado en la simulación, que cuando el trabajo es en equipo la toma de decisión es más rápida y efectiva. En este punto es importante señalar que este procedimiento la empresa lo tiene contemplado, pero no está escrito en el PADE.	4		AESC	En el PADE está descrito las funciones de cada uno de los profesionales que interviene ante una situación de emergencia por parte de AES Changuinola, no es responsabilidad de AES Changuinola de activar el COE, si de informar sobre las diferentes situaciones de emergencias que pueden ocurrir en la presa. Cerrado.
2014	Se debe incluir en los procedimientos, que cuando el nivel de la Presa está en 165 msnm; notificar a las instituciones de atención directa de una emergencia, como son al Sistema Nacional de Protección Civil, Bomberos, Cruz Roja, Policía Nacional, y al sector Salud, con la finalidad de que cada una de ellas tomen las medidas correspondientes para atender una situación de la mejor forma. Esto se puede establecer activando la alerta blanca en ese nivel o solamente una notificación sin declaratoria de alerta.	5		AESC	Se incluyó en el diagrama de Alerta Blanca. Cerrado.
2014	Agregar las Autoridades Locales y otras Entidades Estatales en los diagramas de avisos identificados en la Reunión Informativa del 17 de diciembre de 2014 (MEDUCA, MOP, MIVI, ANAM, Gobernación de Bocas del Toro, IDAAN, Director Regional de Salud, Director Distrital del Centro de Salud).	6		AESC	Se incluyó en los diagramas de Alerta del PADE. Cerrado.
2015	Se carece de un sistema o tabla de clasificación, que indique la escala de las actividades a desarrollar posterior a un sismo, versus la magnitud o aceleración del sismo. Dicho de otra forma, si ocurre el sismo se procede de acuerdo con el Manual de Operaciones y Mantenimiento establecido para la presa.	7		AESC	AESC tiene un procedimiento establecido de acuerdo con el evento "sismo" que pueda ocurrir en la Central. Cerrado.
2016	Se recomienda agregar al diagrama de aviso de alertas a la Oficial de Seguridad (Adarys Durán) quien reemplaza al Coordinador del PADE (Jose Ocampo) en caso de tal de que este último no pueda realizar las funciones que les compete cuando está afuera del Complejo Hidroeléctrico Changuinola I.	8		AESC	Se incluyó en los diagramas de aviso del PADE, los suplentes del Coordinador del PADE. Cerrado.

ESTATUS DE LAS RECOMENDACIONES

Año del Informe	Recomendación	#	Fecha de Ejecución	Recomendación Emitida Por	Observaciones
2016	Se recomienda definir en el diagrama de aviso de alertas que la Lider de Operaciones Nitbelle Aizprúa es quien reemplaza al Director de la Planta (Luis Galan) cuando este último no pueda realizar las funciones que les compete cuando está afuera del Complejo Hidroeléctrico Changuinola I.	9		AESC	Se incluyó en el Cuadro de Relevos Página #78 "los suplentes" de cada posición que intervienen ante una emergencia del PADE. Cerrado.
2017	En el diagrama de aviso, es el operador quien avisa al Coordinador del PADE sobre los niveles. Pero durante el ejercicio de Simulación, esta responsabilidad la asumió el Coordinador de Operaciones, por lo tanto, se recomienda agregarlo junto con su teléfono de contacto.	10		AESC	Se incluyó en el Cuadro de Relevos Página #78 "los suplentes" de cada posición que intervienen ante una emergencia del PADE. Cerrado.
2018	Se identificó en el ejercicio de simulación, que el Personal de AES debe definir en el PADE las acciones que debe seguir cuando se presenta una Alerta Roja.	11		AESC	Se incluyó en el punto 7.1 de la actualización del PADE las acciones a seguir si se presenta una Alerta Roja. Cerrado.
2019	Antes de notificar la Alerta Amarilla por anomalías detectadas por los instrumentos de auscultación internos o externos según Tabla No. 11 "Características de las diferentes alertas a implementar en la Presa Changuinola I", se recomienda agregar como procedimiento previo la verificación de la instrumentación en un tiempo establecido.	12		AESC	Existe un procedimiento ya establecido en las Normas de Seguridad de Presas y en el Manual de Operación y Mantenimiento Civil, sobre las frecuencias de tomas de lecturas una vez se inicia con el vertimiento en la presa. Actualmente las lecturas están en tiempo real. Cerrado.
2020	Umbral de alertas en caso de sismos en el PADE de la Central Hidroeléctrica Changuinola I: El Ing. David Trejos en reunión con el Ing. José Ocampo, le informó que la interpretación de los umbrales de alertas (blanca, verde, amarilla y roja) en caso de sismo es confusa ya que los intervalos de límite inferior y límite superior no está claramente definidos en la pág. 26 Tabla 11. Característica de las diferentes alertas a implementar en la Presa Changuinola I.	13		AESC	Se incluyó claramente los límites superiores e inferiores de cada Alerta debido a sismos. Figura 6. Alertas para implementar en la presa Changuinola I, página 23. Cerrado.
2020	Falta de procedimiento en el PADE ante una eventual situación de vandalismo, sabotaje y/o actos bélicos, el cual puede resultar en daños estructurales.	14		AESC	De acuerdo con lo indicado en la página 17, Actividades Humanas , se incluyó en Figura 6. Alertas para implementar en la presa Changuinola I, página 23 , los escenarios a cumplir de acuerdo con el vandalismo, se tomará en cuenta que cada evento será evaluado de acuerdo con el impacto que pueda producir en las operaciones de la Central AES Changuinola I. Cerrado.
2020	Incluir el procedimiento ante eventos de sismos dentro del PADE	15		AESC	En el PADE se incluye las Alertas a activar debido a sismo y las acciones a realizar para procurar que el comportamiento de la presa sea seguro. Dentro del Procedimiento Interno del Sistema de Gestión Integrado (SGI) de AESC se maneja el Procedimiento <u>AES.SGI.PLAN.09 Plan de Emergencias Naturales de Sismo</u> , donde se incluye claramente las acciones a tomar por personal de AESC, Antes / Durante / Después de un sismo. Cerrado.
2020	Falta desarrollar el procedimiento para el cálculo del balance hídrico	16		AESC	Actualmente nos apoyamos con la Red Hidrometeorológica de IHMPA, se buscará acuerdos con IHMPA para mejorar la red y tener un sistema robusto aguas arriba de la presa. En Proceso.

ESTATUS DE LAS RECOMENDACIONES

Año del Informe	Recomendación	#	Fecha de Ejecución	Recomendación Emitida Por	Observaciones
2022	Se propone se integre al PADE como adicional en su próxima actualización, detalles de acciones, solicitud de intervención de entidades o estamentos de seguridad y de los equipos auxiliares con los que se cuentan en cuanto a situaciones de emergencias complementarias como las expuestas durante el ejercicio (falla del suministro eléctrico, manifestaciones, sabotaje entre otros) cuales están inmersa en el manejo de la C.H. y las Normas de seguridad de presas de ASEP.			AESC	De acuerdo con lo indicado en la página 17, Actividades Humanas, se incluyó en Figura 6. Alertas para implementar en la presa Changuinola I, página 23, los escenarios a cumplir de acuerdo con el vandalismo, se tomará en cuenta que cada evento será evaluado de acuerdo con el impacto que pueda producir en las operaciones de la Central AES Changuinola I. Cerrado.
2023	Mencionando las áreas de inundación, consideramos que se debe brindar más información para la toma de decisiones de los estamentos de seguridad y autoridades locales, con respecto a la aplicación, por parte de ellos, de los Sistemas de Alerta Temprana en las comunidades que están identificada en el área de riesgo. Una vez, la central brinda la información técnica, se requiere diseñar estos sistemas tomando en cuenta parámetros hidrológicos ya definidos en la cuenca. Es AES PANAMÁ – SIMULACIÓN ANUAL DE PADE C.H. AES CHANGUINOLA I Octubre 2023, Castillo Consultores y Asociados 65 Pág. importante trabajar en la coordinación entre autoridades y la central, para que al momento que se emita una alerta, las comunidades puedan tener la información necesaria simultánea a un evento que pudiera poner sus vidas en peligro.			AESC	Los mensajes de notificación de escenarios establecidos en los diagramas de Simulación se ejecutan de acuerdo con los diagramas de notificación de Alerta establecidos en el PADE. La coordinación de la información aguas abajo de la Presa a las comunidades es manejada por SINAPROC. Las simulaciones anuales, buscan reforzar el conocimiento y la acción en conjunta de las Autoridades y la EMPRESA con el fin de actuar con anticipación ante cualquier evento que se pueda suscitar en la Presa. Cerrado.
2023	Se requiere que el personal de la Central Changuinola haga la coordinación con el Instituto de Geociencias para que, al momento de un sismo, se tenga la comparación correspondiente.			AESC	Se coordinará con el Instituto de Geociencias. En Proceso.
2023	Se considera que el PADE requiere una revisión integral con respecto a las acciones concretas con respecto a cada alerta. Es importante determinar las responsabilidades para cada uno de los involucrados en el plan.			AESC	Se hace una revisión anual y quinquenal del PADE en busca de mejoras. En Proceso.
2023	Debido a que el PADE es un documento técnico que sirve de referencia para la toma de decisiones de las autoridades locales, es importante brindarles insumos para la elaboración del plan de evacuación de cada una de las comunidades (tiempo de aviso, accesos restringidos, rutas de evacuación, pobladores afectados).			AESC	Los tiempos de onda/crecida, rutas de evacuación y poblados afectados, están definidos en los mapas de inundación. Cerrado.
2023	En la próxima actualización se debe añadir una tabla donde aparezcan todos los organismos involucrados en el manejo de las emergencias del PADE y listar las responsabilidades de cada uno.			AESC	Se incluirá en la próxima actualización. En Proceso.
2023	Se requiere rediseñar los criterios de identificación y categorización para la activación del escenario de emergencia, para que así el personal que activa la emergencia pueda contar con las herramientas necesarias para la toma de decisión.			AESC	Los escenarios de emergencia están definidos de acuerdo con las condiciones que aplican a la presa, como sus diagramas de notificación, los cuales son revisados cada año. Cerrado.

